Монт. марка	Поз. №	Сечение	Бр.	Дължина, m Един.	Дължина, m Обща	Тегло, kg Едн.	Тегло, kg Обща	Мате-риал	Забележки
F6L					общо за F6L:		1299.65 kg		
		Hollo-Bolt HB12-1	64	0.060					клас 8.8
		Болт M12x45	28	0.045					
	21	∠181.5.18	5	0.345	1.725	8.85	44.24		с отвори
	20	∠245.8	1	0.350	0.350	5.39	5.39		с отвори
	19	UPN160	2	1.000	2.000	18.80	37.60		зарязва се / с отвори
	18	∠108.6	2	0.108	0.216	0.55	1.10		с отвори
	17	∠181.5.8	1	0.345	0.345	3.93	3.93		с отвори
	16	∠75.12	2	0.200	0.400	1.41	2.83		с отвори
	15	UPN200	2	0.338	0.676	8.55	17.10		
	14	∠30.4	8	0.070	0.556	0.07	0.52		
	13	O 76.4	4	0.940	3.760	6.68	26.73	S355JR	
	12	∠115.10	6	0.200	1.200	1.81	10.83		с отвори
	11	∠82.8	5	0.137	0.685	0.71	3.53		
	10	∠85.8	5	0.085	0.425	0.45	2.27		
	9	∠100.12	5	0.200	1.000	1.88	9.42		с отвори
	8	IPE200	5	0.338	1.690	7.57	37.86		
	7	∠165.8	4	0.490	1.960	5.08	20.31		с отвори
	6	∠22.4	40	0.054	2.140	0.04	1.48		
	5	∠165.8	2	0.360	0.720	3.73	7.46		с отвори
	4	O 60.3.4	20	0.930	18.600	5.16	103.23	S275JR	
	3	∠240.8	5	0.340	1.700	5.12	25.62		с отвори
	2	IPE160	5	1.000	5.000	15.80	79.00	S355JR	
	1	O200.200.6	2	12.000	24.000	429.60	859.20	S275JR	с отвори

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
СЪГЛАСУВАМ
И ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект: ...
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ"
КОМ РО №158 от 03.08.2017

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0470
УПРАВИТЕЛ: ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ: ...
ПОДПИС:

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. За общи забележки гледай чертежи №10 и №11.
2. Чертежът да се гледа заедно с чертежи №10, №11 и чертежите на монтажните марки.
3. Всички заваръчни шевове освен указаните са с kш= 6 mm.
4. Всички болтове - клас 8.8, освен указаните.
5. Преди поцинковане всички профили да се разпробият с отвори Ø4-Ø8 за изтичане на цинка.
6. Челата на елементи позиция №8, №12 и №15 се обработват по детайл за пълен провар.

Условни означения
- катет 6mm на ъглов заваръчен шев
- едностранен ъглов заваръчен шев
- катет 6mm на ъглов заваръчен шев
- двустранен ъглов заваръчен шев
- монтажен заваръчен шев
- шев по цялата обиколка на сечението



ТК:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0885
инж. Мария Янкова Димитрова
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

«УСТРА-ХОЛДИНГ» АД

Изпълнителен директор: В. Хаджийски

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на пешеходен мост в парк "Арпезос - север", свързващ I-ва и II - ра част, по проект "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали", договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Чертеж: ФЕРМА - F6L

СЪГЛАСУВАЛИ:
Архитектура: арх. Ст. Луков /
Ел: инж. Д. ... /
Пътна: инж. В. Борисова /
ПБ: инж. Д. Довзеева /
Геодезия: инж. Н. Тончев /

Съгласен съм с проекта. Възложител:
Община Кърджали

Ръководител екип: инж. Павел Павлов

Проектант:

Част:	КОНСТРУКЦИИ
Фаза:	РП
Мащаб:	М 1:10
Дата:	2019
Лист:	40/52