Ферма F10R - 1бр.
Ферма F9R
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
Holo-Bolt HB12-1
болт M12x45
отв. Ø20 за болт M18
отв. Ø16 за болт M14
отв. Ø22 за болт M20
отв. Ø14 за болт M12
отв. Ø14 за HB12-1
UPN160 - да се зареже
UPN200
8205
8195
8051
2000
Пълен провар - Тип "A"
Тип "B"
подваряване на корена
B> 35°÷60°

Монт. марка	Поз. №	Сечение	Бр.	Дължина,m Един.	Дължина,m Обща	Тегло, kg Един.	Тегло, kg Обща	Материал	Забележки
					общо за F10R:		860.58 kg		
F10R		Hollo-Bolt HB12-1	32	0.060					
		Болт M12x45	28	0.045					клас 8.8
	18	▢200.200.6	1	8.051	8.051	288.23	288.23	S275JR	с отвори
	17	⊬108.6	1	0.200	0.200	1.02	1.02	S355JR	с отвори
	16	⊬75.12	1	0.200	0.200	1.41	1.41		с отвори
	15	UPN200	1	0.338	0.338	8.55	8.55		с отвори
	14	⊬166,5.8	1	0.359	0.359	3.75	3.75		с отвори
	13	UPN160	1	1.000	1.000	18.80	18.80		зарязва се / с отвори
	12	⊬115.10	4	0.200	0.800	1.81	7.22		с отвори
	11	⊬82.8	4	0.137	0.548	0.71	2.82		
	10	⊬85.8	4	0.085	0.340	0.45	1.81		
	9	⊬100.12	4	0.200	0.800	1.88	7.54		с отвори
	8	IPE200	4	0.338	1.352	7.57	30.28		
	7	⊬166,5.18	3	0.359	1.077	8.45	25.34		с отвори
	6	⊬22.4	32	0.054	1.712	0.04	1.18		
	5	⊬194.5	2	0.194	0.388	1.48	2.95		
	4	○60,3.4	16	0.930	14.880	5.16	82.58	S275JR	
	3	⊬240.8	4	0.340	1.360	5.12	20.50	S355JR	с отвори
	2	IPE160	4	1.000	4.000	15.80	63.20		
	1	▢200.200.6	1	8.195	8.195	293.38	293.38	S275JR	с отвори

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
СЪГЛАСУВАМ
И ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект ....
......................г.
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от „Екоинженеринг"
КФЧ РС №158/03.08.2017г.

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0456/04.03.2016г.
УПРАВИТЕЛ:
/инж. Н.Петкова/
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ:........................
ПОДПИС:

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. За общи забележки гледай чертежи №10 и №11.
2. Чертежът да се гледа заедно с чертежи №10, №11 и чертежите на монтажните марки.
3. Всички заваръчни шевове освен указаните са с kш= 6 mm.
4. Всички болтове - клас 8.8, освен указаните.
5. Преди поцинковане всички профили да се разпробият с отвори Ø4-Ø8 за изтичане на цинка.
6. Челата на елементи позиция №8, №12 и №15 се обработват по детайл за пълен провар.

Условни означения
- катет 6mm на ъглов заваръчен шев - едностранен ъглов заваръчен шев
- катет 6mm на ъглов заваръчен шев - двустранен ъглов заваръчен шев
- монтажен заваръчен шев
- шев по цялата обиколка на сечението

ТК:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0885
инж. МАРИЯНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА
КИИП
2019 /дата/
/подпис/
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

•УСТРА-ХОЛДИНГ• АД
6600 гр. Кърджали, ул."Сан Стефано" № 22; телефон 0361/65 230; факс 0361/65 236
E-mail: ustra@abv.bg

Изпълнителен директор: В. Хаджийски

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на пешеходен мост в парк "Арпезос - север", свързващ I-ва и II - ра част, по проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Чертеж: ФЕРМА - F10R

СЪГЛАСУВАЛИ:
Архитектура: / арх. Ст. Луков /
Ел: / инж. Д. Димитров /
Пътна: / инж. В. Борисова /
ПБ: / инж. Д. Драгоева /
Геодезия: / инж. Н. Тончев /

Съгласен съм с проекта. Възложител:
Община Кърджали

Ръководител екип: инж. Павел Павлов

Проектант:
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КИИП
Регистрационен № 02520
инж. ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

часть: КОНСТРУКЦИИ
фаза: РП
мащаб: М 1:10
дата: 2019
лист: 49/52