


Количествена сметка			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ			
ОБЕКТ: Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища - град Кърджали, УПИ VIII, квартал 113			
Част: 'БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА			
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
1	ГЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50 М. И ПРИ ЕСТЕСТВЕНА ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА I КАТЕГОРИЯ	м3	204.00
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-031>>	м3	39.00
3	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	м3	243.00
4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В15 НЕАРМ.В ОСН.,СТЕНИ,КОЛ.,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.,ФИЛЦОВ-КК <<02-07-004>>	м3	95.00
5	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	142.00
6	УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	142.00
7	НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ <<02-14-046>>	м2	578.00
8	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>>	м	252.00
9	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С ОБОРСКИ ТОР 2000 КГ/ДКА 1 ЕТАП	ДКА	0.43
10	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С ОБОРСКИ ТОР 2000 КГ/ДКА 2 ЕТАП	ДКА	0.43

Проектант:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ОТВЕТСТВЕННОСТ	
	арх. ЮРИГ. КИРЯКОВ
	Рег. № 01149
	дата: _____ подпис: _____



ПРОЕКТАНТ
/арх. КИРЯКОВ/