


Количествена сметка	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ	
ОБЕКТ: Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища - град Кърджали, УПИ VIII, квартал 113	
Част:	АРХИТЕКТУРНА


1	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	263.00
2	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	301.00
3	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДОГРАМА, РЕШЕТКИ И КАПАЦИ <<01-15-018>>	кг	2275.00
4	ДЕМОНТАЖ НА ЛИНОЛЕУМ <<01-15-005>>	м2	1274.00
5	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ 15/15СМ-СТЕНИ И ПОДОВЕ <<01-08-050>>	м2	682.00
6	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХ.ЗИДАРИЯ 1/2ТУХЛА И ПАЯНТОВА,ВКЛ.СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ <<01-02-091>>	м2	477.00
7	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ <<01-02-092>>	м3	17.00
8	РАЗБИВАНЕ АРМИРАН БЕТОН С КЪРТАЧ <<01-05-066>>	м3	24.00
9	НАПРАВА НА ОТВОРИ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА ВРАТИ	м2	102.00
10	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/4 ТУХЛА ОТ РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ НА ЦИМ.Р-Р <<02-08-018>>	м2	414.00
11	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВЦ Р-Р <<02-08-041>>	м2	2030.00
12	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВЦ Р-Р <<02-08-044>>	м3	129.00
13	СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ И ФАСАДНИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<01-14-089>>	м2	6690.00
14	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ НУ4М, НАД 1Мэ - РЦ	м2	780.00
15	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ НУ4М, НАД 1Мэ - РЦ	м2	1388.00
16	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ ПОСТНО БОЯДИСАНИ - РЦ	м2	280.00
17	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ПО ПИЛАСТРИ, КОМИНИ СТРАНИЦИ,ГРЕДИ И ДР., НУ4М, НАД 1Мэ - РЦ	м2	67.00
18	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>>	м2	6715.00
19	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>>	м2	62.00
20	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>>	м	265.20
21	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	62.00
22	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ-СТЕНИ И КР.МИВКИ НА ЦИМ.МЛЯКО <<02-12-002>>	м2	972.00
23	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ <<02-14-026>>	м2	990.00
24	ПЕРВАЗИ ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	170.00
25	НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ <<02-14-010>>	м2	1590.00
26	ПЕРВАЗИ ОТ PVC <<02-14-020>>	м	1950.00
27	ПОДОВА МОЗАЙКА С И БЕЗ БОРДЮРИ <<02-14-073>>	м2	365.00
28	МОЗАЙКА ПО ПЕРВАЗИ <<02-14-077>>	м2	34.00
29	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА	м2	77.80
30	ПОЛИРАНЕ ПОДОВА МОЗАЙКА <<02-14-089>>	м2	556.00



31	ПОЛИРАНЕ ОБИКНОВЕНА МОЗАЙКА ПО СЪПЛАЛА <<02-14-090>>	м2	59.00
32	ВЕНЕЦИАНСКА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ, ВКЛ. ПОЛИРАНЕ <<02-14-083>>	м2	70.20
33	ИЗКЪРПВАНЕ НА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ ПРИ ОБЕМ ДО 5М ³ - РЦ	м2	30.00
34	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА В ГАРАЖИТЕ - АРМИРАНА <<02-07-018>>	м3	27.10
35	Зидария с газобетонни блокчета с тънка гладка fuga от 1 до 3 мм и дебелина 100 <<02-08-074>>	м2	516.00
36	ВАРОВА ШПАКЛОВКА В/У СУХА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ <<02-16-005>>	м2	5510.00
37	Варова шпакловка по стени върху прясна мазилка <<02-13-014а>>	м2	2705.00
38	Варова шпакловка по тавани върху суха мазилка <<02-13-014г>>	м2	3285.00
39	ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН - СЪЛБИЩЕ <<02-13-009>>	м2	660.00
40	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ, ДО 50М ² - РЦ	м2	704.00
41	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО <<02-16-018>>	м2	47.20
42	ДОБАВКА ЗА ТРЕТА РЪКА БЛАЖНА БОЯ <<02-16-010>>	м2	47.20
43	БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО <<02-16-019>>	м2	495.00
44	ДОБАВКА ЗА ТРЕТА РЪКА БЛАЖНА БОЯ <<02-16-010>>	м2	495.00
45	НАПРАВА И МОНТАЖ БАЛКОНСКИ ПАРАПЕТИ ВИС. ДО 15 М. <<16-01-001>>	м2	114.00
46	РЪКОХВАТКА ОТ МАСИВЕН МАТЕРИАЛ В/У ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ <<02-11-060>>	м	324.00
47	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ - ТЕРАСИ	м2	212.00
48	ПОДМЯНА ОБШИВКА НА КОРНИЗИ, ПОЛИ С ПОЦИНК.ЛАМАРИНА а>30ш Ву60СМ, ДО 5М ² - РЦ	м2	161.00
49	ОБШИВКА КОМИНИ, КАПАНДУРИ, ШАХТИ, КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>	м2	67.00
50	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВ, КАЛКАН, МЕД.	м2	55.00
51	ВАРОСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-16-001>>	м2	4010.00
52	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-16-002>>	м2	5515.00
53	ТРИКР. БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС. БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС. ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	12576.00
54	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - ВЪТРЕШНО СЪЛБИЩЕ	м2	172.00
55	КОФРАЖ ЗА ШАПКИ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ ПАРАПЕТИ ТЕРАСИ - РЦ	м2	81.00
56	МОЗАЙКА ПО ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОВОВЕ <<02-14-079>>	м2	2.10
57	ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО БАЛКОНИ ОТ ИТОНГ	м2	1533.00
58	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ - СИЛИКАТНА БЯЛА <<02-13-035>>	м2	1345.00
59	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ - СИЛИКАТНА ЦВЕТНА <<02-13-036>>	м2	814.00
60	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ - СИЛИКАТНА БЯЛА	м2	435.00
61	НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ОТ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - 10СМ <<02-28-127>>	м2	2480.00



62	НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ 2.5CM <<02-28-129>>	м2	453.00
63	МИТА БУЧАРДА ПО СТЕНИ И ЦОКЛИ <<02-14-093>>	м2	138.00
64	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>	м2	2448.00
65	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ <<02-28-030>>	м2	1051.00
66	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ	м2	285.00
67	Хидроизолация от два пласта усилена битумна мембрана чрез газопламъчно залепван <<02-28-069>>	м2	285.00
68	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.,-ККРАН <<02-07-003>>	м3	23.00
69	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM <<02-14-106>>	м2	285.00
70	Хидроизолация от два пласта усилена битумна мембрана чрез газопламъчно залепван <<02-28-069>>	м2	810.00
71	АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОКРИВ	м2	825.00
72	ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПО ПОКРИВ	м2	825.00
73	БЕТОН ЗА НАКЛОН ПОКРИВ НАД ТЕРАСИ	м3	5.50
74	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МИНЕРАЛНА ВАТА - 10CM, КАШИРАНА С АЛУМ.ФОЛИО В ПОДПОКРИВНО ПРОСТР <<02-28-053>>	м2	766.00
75	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ПАРАПЕТ - ШИНИ 30/3/800	кг	68.00
76	РЕМ-РЪКОХВАТКА ОТ МАСИВЕН МАТЕРИАЛ В/У ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ	м	10.00
77	МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ОТ PVC	м	274.00
78	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	46.00
79	ПОДЕМНИК ЗА ИНВАЛИДИ - ВЪНШЕН - 1 СПИРКА: Максимален товар - 300 кг.; Дължина на релсовия път - до 10 м.; Скорост - 0.1 м/сек.; Широчина на платформата, когато е във вдигнато положение на долна или горна спирка - 450 мм.; Размер на платформата - 1000X800 мм (стандартно); Инсталация - Външна – полиестерно прахово боядисване, ц релси от екструдирани алуминий; електрическо захранване	бр.	1.00
80	АСАНСЬОР 6 СПИРКИ 160/190CM тип на асансьора - пътнически;задвижване - хидравлично; товароподемност: 450-600 кг.; брой лица: 6-8; брой спирки - 6; начин на отваряне/затваряне на вратите: автоматично; наличие на аварийно спускане и придвижване на долен етаж; кабина - плоскост негорими и олекотени, етажни врати от инокс; наличие на брайлови бутони	бр.	1.00
81	НАПРАВА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА	м2	726.00
82	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 70/200 НА ЩОК	бр.	76.00
83	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 90/200 ПРЕСОВАНА	бр.	3.00
84	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ 100/200 ПРЕСОВАНИ, НА ЩОК	бр.	2.00
85	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ 70/200, ОБЛИЦОВАНИ С ФОЛИО, НА КАСА 12CM	бр.	66.00
86	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 80/200, НА КАСА 12CM	бр.	71.00
87	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 90/200, НА КАСА 12CM	бр.	79.00
88	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 100/200, ПРЕСОВАНА, ОБЛИЦОВАНА С ФОЛИО, НА КАСА 25CM	бр.	69.00
89	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА С ВИТРИНА, ДИМОУПЛЪТНЕНА, 190/250CM	бр.	5.00
90	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	170.00
91	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА ДВУПЛАСТОВА 90/200	бр.	1.00
92	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА ДВУПЛАСТОВА 100/200	бр.	2.00



93	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА, ДВУПЛАСТОВА, 110/200	бр.	2.00
94	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА 100/200 С ПЪЛНЕЖ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА	бр.	1.00
95	МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м	251.00
96	МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ ПРЕД ГАРАЖ	бр.	2.00

Проектант:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



АЛЕКСАНДР Г. КИРИЛОВ

Per. № 01/49

Дата: _____

ВОДЕЦ ПРОЕКТАНТ



АЛЕКС. КИРИЛОВ

