

Количествена сметка

ОБЕКТ: "ПЕШЕХОДЕН МОСТ в УПИ I-За парк „Арпезос“ от кв.90 и УПИ I-За парк от кв. 247 по ПУП-ПР на парк „Арпезос“, гр. Кърджали“

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество
1	Стоманобетонна плоча на моста с ширина 4.46м	м'	20,46
2	Стоманена дъга /неносещ/ с диаметър 0.60м	м'	24,10
3	Стоманобетонна обратна дъга /неносещ/ с диаметър 1.20м	м'	16,85
4	Стоманен решетъчен парапет /неносещ/ над ст.б. плоча	м'	40,00
5	Ръкохватки към стоманен решетъчен парапет, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м'	205,50
6	Хидроизолация върху стоманената плоча и върху ст.б. плоча	м ²	413,00
7	Настилка от дървесно полимерен композитен материал (декинг), вкл. доставка и монтаж.	м ²	413,00
8	Осветителни тела тип 1 за осветяване на пешеходната настилка /по 1 бр. между оси 2 и 53/	бр.	104
9	Осветителни тела тип 2 за осветяване на парапета /по 1 бр. между оси 2 и 53/	бр.	104
10	Осветителни тела тип 3 /по 1 бр. на оси без въжета и по 2 бр. на оси с въжета между оси 3 и 52/	бр.	142


 арх.


 арх. СТАНИСЛАВ П. ЛУКОВ
 Рег. № 01145
 дата подпис

Съставил:.....

/арх. Ст. Луков/