

ОБЕКТ: "ПЕШЕХОДЕН МОСТ в УПИ I-За парк „Арпезос“ от кв.90 и УПИ I-За парк от кв. 247 по ПУП-ПР на парк „Арпезос“, гр. Кърджали"

ЧАСТ: Конструктивна

Количествена сметка

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество
1	Изкопи за основи на съоръжения, вкл. натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо.	м ³	80
2	Разваляне на съществуваща стоманобетонна подпорна стена	глоб. сума	
3	Изливни пилоти с диаметър 0.90м, излети на място с обсадни тръби по цялата дължина на пилота. Бетон С30/37 с клас на въздействие по околна среда ХС2, включително изкопаване и армировка.	м	245
4	Подложен бетон клас С12/15 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, вкл. кофраж.	м ³	11
5	Бетон с клас на якост С30/37, клас по въздействие по околна среда XF1, ХС4 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.	м ³	280
6	Армировъчна стомана с периодичен профил, клас В500В, включително доставка, заготовка и монтаж.	кг	16 800
7	Конструктивна стомана клас S275JR за направа на връхна конструкция, включително доставка, заготовка и монтаж.	кг	85 115
8	Спирално усукани въжета от закрит тип ф28мм, вкл. доставка и монтаж.	м	238
9	Анкерни устройства за въжета (активни и пасивни)	бр.	80
10	Антикорозионна защита на стоманените елементи	м ²	1 721
11	Лагери линейно подвижни, вкл. доставка и монтаж	бр.	10
12	Лагери неподвижни, вкл. доставка и монтаж	бр.	2

Забележки: 1. Количествата на изкопите са изчислени за вертикални откоси.