

Количествена сметка	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ	
ОБЕКТ: Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища - град Кърджали, УПИ VIII, квартал 113	
Част:	ЕЛЕКТРО

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
	ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ		
1	ДОСТАВКА ГЛАВНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ПО СТАНДАРТ НА НЕК IP43	бр.	1.00
2	ДОСТАВКА НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТА-6 ЗА МОНТАЖ В НИША IP20	бр.	21.00
3	ДОСТАВКА НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТА-8 ЗА МОНТАЖ В НИША IP20	бр.	35.00
4	ДОСТАВКА НА АПАРТАМЕНТНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ТА-9 ЗА МОНТАЖ В НИША IP20	бр.	14.00
5	МОНТАЖ ТАБЛО В ГОТОВА НИША - ОПОРИ ДО 0.25М2	бр.	70.00
6	МОНТАЖ НА ГЛАВНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО	бр.	1.00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗЛАЗНА ТРЪБА 2 1/2"	бр.	2.00
8	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ПОД МАЗИЛКА ПРЕЗ СТЕНИ 1 1/4" 40/34ММ	м	22.00
9	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ПОД МАЗИЛКА ПРЕЗ СТЕНИ 1" 32/25ММ	м	31.00
10	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛОПОДОБНИ ПРОВОДНИЦИ НА ОТКРИТО ПО МЕТАЛНИ К-ЦИИ МАСА ДО 2.40 КГ/М <<34-13-0308>>	м	2417.00
11	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБАБЕЛИ В ТРЪБИ,КАНАЛИ БЛОКОВЕ ДО 1KV ДО 3X10+6ММэ	м	34.00
12	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ,КАНАЛИ БЛОКОВЕ ДО 1KV ДО 3X25+16ММэ	м	22.00
13	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2	бр.	1300.00
14	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2	бр.	440.00
15	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5 X 6 ММ2	м	23.00
16	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5 X 4 ММ2	м	8.00
17	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3 X 6 ММ2	м	22.00
18	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3 X 10 ММ2	м	1545.00
19	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3 X 16 ММ2	м	875.00
20	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА БЕТ.СТЕНА	м	10.00
21	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОННИ СТЕНИ 20СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	26.00



22	РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НИШИ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЪЛБ.ДО 1/2 ТУХЛА НА ВЦ РАЗТВОР	бр.	70.00
23	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<10СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С	м	10.00
24	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА СКРИТА КРЪГЛА БЯЛА	бр.	12.00
25	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА СКРИТА КВАДРАТНА БЯЛА 100/100	бр.	25.00
26	ЗАПЪЛВАНЕ НА ЛУФТОВЕ НА КЛЮЧОВЕ ТИ, КУТИИ И ЛИНИИ ПРЕЗ СТЕНИ С ПАРАФИН	бр.	23.00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛНА СКАРА	м	550.00
28	Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПРОФ.СТ. 63/63/6 3,0м НА ГРТ	бр.	1.00
29	МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	м	5.00
30	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1.00
31	НАЛАДКА НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК ДО 1 КВ ЛИНИЯ С АВТОМАТ	бр.	2.00
32	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ	бр.	6.00
33	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ	бр.	1.00
ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ			
ОСВЕТИТЕЛНА, КОНТАКТНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ			
1	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 2X18W , IP44	бр.	4.00
2	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЛЛ 4X18W, IP20	бр.	2.00
3	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ ТИП ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 1X18W, IP44, С ВГРАДЕН ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖ	бр.	10.00
4	ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2X18W, IP44, ВГРАДЕН ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ	бр.	7.00
5	ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2X18W, IP20, С ВГРАДЕН ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ	бр.	77.00
6	ДОСТАВКА ПОЛИЛЕЙ С КЛЛ 2X15	бр.	49.00
7	ДОСТАВКА ПОЛИЛЕЙ С КЛЛ 3X15W	бр.	142.00
8	ДОСТАВКА ПЕНДЕЛ С КЛЛ 1X18	бр.	69.00
9	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ ПРОТИВОВЛАЖЕН С КЛЛ 1X18, IP33	бр.	231.00
10	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ ПРОТИВОВЛ. С КЛЛ 1X18, P21	бр.	105.00
11	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	45.00
12	МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЕНА	бр.	6.00
13	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ТИП ПОЛИЛЕЙ ИЛИ ПЕНДЕЛ	бр.	260.00
14	МОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР	бр.	84.00
15	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	336.00
16	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	45.00
17	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ АРМАТУРА БЕРГМ.ПОД МАЗИЛКА ПВММ ДО 6М	бр.	612.00



18	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ ДО 6М	бр.	129.00
19	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ АРМАТУРА БЕРГМ.ПОД МАЗИЛКА ПВВМ ДО 6М	бр.	1027.00
20	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПРОТИВОВЛ.АРМАТУРА ВКЛ.КОНТАКТ С ПРОВ.СВТ СЪС СР.ДЪЛЖ.ДО 6 М.	бр.	20.00
21	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ТИП СВТ 3 X 2.5MM2 И 3 X 1.5 MM2 В PVC ТРЪБИ 1" С	м	74.00
22	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X2,5MM2 В PVC ТРЪБИ СКР. ПОД МАЗ. ЗА ЕЛ.БОЙЛЕР	м	550.00
23	МОНТАЖ ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2 X 16А ЗА ЕЛ.БОЙЛЕР И ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛ ЗА БАНЯ	бр.	69.00
24	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	2500.00
25	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА БЕТ.СТЕНА	м	95.00
26	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12CM СТАРИ СГРАДИ	бр.	42.00
27	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<10CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С	м	2595.00
28	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	2412.00
29	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ФАЗА - НУЛА	бр.	1047.00
30	ЗАПЪЛВАНЕ НА ЛУФТОВЕ НА КЛЮЧОВЕ ТИ, КУТИИ И ЛИНИИ ПРЕЗ СТЕНИ С ПАРАФИН	бр.	42.00
31	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 32/25 <<34-11-0413>>	м	550.00
32	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15 <<34-11-0411>>	м	210.00
33	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X1MM2 В PVC ТРЪБИ 1/2" СКР. ПОД МАЗ. ЗА ЕЛ.ВЕНТ	м	210.00
ОСВЕТИТЕЛНА, КОНТАКТНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ			
СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ			
1	МОНТАЖ ЗВЪНЧЕВ ИЗЛАЗ С ПВ БЕЛИ БЕРГМАНОВИ ТРЪБИ ОТКРИТО	бр.	69.00
2	МОНТАЖ ЗВЪНЧЕВ ИЗЛАЗ ДОПЪЛНИТЕЛЕН С ПВ БЯЛА БЕРГМ ТРЪБА ОТКРИТА	бр.	69.00
3	МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ТРЪБА БЕРГМАНОВА ЧЕРНА ПВ 5X0.75MM2	бр.	490.00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕТАЖЕН ДОМОФОН С БУТОН ЗА ЕЛ.БРАВА	бр.	69.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВХОДЕН ДОМОФОН С 69БР. ЗВЪНЧЕВИ БУТОНИ	бр.	1.00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ.БРАВА	бр.	1.00



7	МОНТАЖ ЗВЪНЧЕВ БУТОН В/У МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ <<34-15-0212>>	бр.	69.00
8	ДОСТАВКА И М-Ж ТЕЛЕФОННА РОЗЕТКА	бр.	70.00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТЕНЕН ИЗВОД СКРИТ МОНТАЖ	бр.	69.00
10	ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН КАБЕЛ ТИП FTP 2X2X0.5MM2	м	1610.00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ТЕЛЕФОННО ЗА 70 АБОНАТА	бр.	1.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО TV И ДЕЛИТЕЛ НА СИГНАЛ С 6 ИЗХОДА	бр.	1.00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕЛИТЕЛ НА СИГНАЛ 14 ИЗХОДА	бр.	5.00
14	ДОСТАВКА АНТЕНЕН КАБЕЛ ТИП РК-75	м	1740.00
15	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛОП ПРОВОД С ОБИКН СКОБИ ЖЕЛЯЗНА КОНСТРУКЦИЯ 4X6MM2	м	1360.00
16	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБИ	м	680.00
17	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ	бр.	10.00
18	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 32/25 <<34-11-0413>>	м	36.00
19	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 25/19 <<34-11-0412>>	м	430.00
20	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 20/15 <<34-11-0411>>	м	250.00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪЕДИНИТЕЛНА РЕГЛЕТА	бр.	5.00
22	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА БЕТ.СТЕНА	м	50.00
23	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12CM СТАРИ СГРАДИ	бр.	45.00
24	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<10CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С	м	680.00
25	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	139.00
26	МОНТАЖ ЕДИНИЧНА РОЗЕТКА /БЕЗ ДОСТАВКАТА /	бр.	139.00
27	МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА БЯЛА	бр.	139.00
28	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА СКРИТА КРЪГЛА БЯЛА	бр.	204.00
29	МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА СКРИТА КВАДРАТНА БЯЛА 150/150	бр.	25.00
30	ЗАПЪЛВАНЕ НА ЛУФТОВЕ НА КЛЮЧОВЕ ТИ, КУТИИ И ЛИНИИ ПРЕЗ СТЕНИ С ПАРАФИН	бр.	25.00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛНА СКАРА	м	470.00
	СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ		
	ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНИ УРЕДБИ МРЕЖА ОТ БЕТ СТОМАНА ф8	м	350.00



2	МОНТАЖ ЗАЗЕМ ПОЯС БЕТОННА СТОМАНА $\phi 10$ ММ	м	135.00
3	НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ 50/50/5 ЗМ ДВА КОЛА	бр.	7.00
4	МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	7.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХЕРМЕТИЧЕСКА КЛЕМНА КУТИЯ	бр.	7.00
6	ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	7.00

Проектант:

 Секция: ЕАСТ Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛН - ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 04239
	инж. АНГЕЛИНА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВ
	Подпис: _____
	БАНКИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПОДПИС



ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ

/арх. Киряков/