

| Количествена сметка                                                                                                                                                                 |                                                                                          |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ</b>                                                                                                                                                  |                                                                                          |          |            |
| <b>ОБЕКТ: Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища - град Кърджали, УПИ VIII, квартал 113</b> |                                                                                          |          |            |
| <b>Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>                                                                                                                                           |                                                                                          |          |            |
| № по ред                                                                                                                                                                            | Описание на строително-монтажни работи                                                   | Ед.мярка | Количество |
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                        | 3        | 4          |
| 1                                                                                                                                                                                   | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М <<01-01-029>>       | м3       | 11.00      |
| 2                                                                                                                                                                                   | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК                                                                 | м3       | 2.00       |
| 3                                                                                                                                                                                   | ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С БАЛАСТРА                                                            | м3       | 9.00       |
| 4                                                                                                                                                                                   | ПРЕВОЗ НА ПОЧВА                                                                          | м3       | 9.00       |
| 5                                                                                                                                                                                   | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ                                              | 100 м2   | 0.03       |
| 6                                                                                                                                                                                   | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАВЕН КАЛДАРЪМ                                                | 100 м2   | 0.03       |
| 7                                                                                                                                                                                   | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)                                      | 100 м2   | 0.03       |
| 8                                                                                                                                                                                   | РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ              | м2       | 4.00       |
| 9                                                                                                                                                                                   | НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ С ТРОТОАРНИ ШЕСТОЪГЪЛНИ - 185ММ - НЕОЦВЕТЕНИ ДО 5Мэ                  | м2       | 4.00       |
| <b>Строителни работи</b>                                                                                                                                                            |                                                                                          |          |            |
| <b>ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД / Монтажни работи</b>                                                                                                                                          |                                                                                          |          |            |
| 10                                                                                                                                                                                  | Монтаж на полиетиленови тръби (ПЕВП) в открити изкопи ф 63 мм <<09-50-063>>              | м        | 11.00      |
| 11                                                                                                                                                                                  | МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН ф63                                                     | бр.      | 1.00       |
| 12                                                                                                                                                                                  | МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА В ф90 х ф2"                                                      | бр.      | 1.00       |
| 13                                                                                                                                                                                  | ПРЕХОД ф63ММ / 2" <<09-25-001>>                                                          | бр.      | 1.00       |
| 14                                                                                                                                                                                  | ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 2"                                              | м        | 11.00      |
| 15                                                                                                                                                                                  | ДЕМОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ 1 1/2" и 2"                               | бр.      | 1.00       |
| <b>Монтажни работи</b>                                                                                                                                                              |                                                                                          |          |            |
| <b>ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД</b>                                                                                                                                                            |                                                                                          |          |            |
| <b>ВЪНШЕН КАНАЛ / Строителни работи</b>                                                                                                                                             |                                                                                          |          |            |
| 1                                                                                                                                                                                   | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-031>>        | м3       | 19.00      |
| 2                                                                                                                                                                                   | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М <<01-01-032>>         | м3       | 6.00       |
| 3                                                                                                                                                                                   | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>> | м2       | 38.00      |
| 4                                                                                                                                                                                   | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-013>>  | м2       | 12.00      |
| 5                                                                                                                                                                                   | ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С БАЛАСТРА                                                            | м3       | 23.00      |
| 6                                                                                                                                                                                   | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК                                                                 | м3       | 2.00       |
| 7                                                                                                                                                                                   | ПРЕВОЗ НА ПОЧВА                                                                          | м3       | 23.00      |
| 8                                                                                                                                                                                   | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ                                              | 100 м2   | 0.03       |
| 9                                                                                                                                                                                   | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАВЕН КАЛДАРЪМ                                                | 100 м2   | 0.03       |



|    |                                                                             |        |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 10 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)                         | 100 м2 | 0.03    |
| 11 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ | м2     | 4.00    |
| 12 | НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ С ТРОТОАРНИ ШЕСТОЪГЪЛНИ - 185ММ - НЕОЦВЕТЕНИ ДО 5Мэ     | м2     | 4.00    |
|    | <b>Строителни работи</b>                                                    |        |         |
|    | <b>ВЪНШЕН КАНАЛ / Монтажни работи</b>                                       |        |         |
| 13 | МОНТАЖ ТРЪБИ PVC ДЕБЕЛОСТЕННИ ф 200 мм <<09-50-014>>                        | м      | 10.00   |
| 14 | ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ДО 1000ММ н200ММ                            | бр.    | 10.00   |
|    | <b>Монтажни работи</b>                                                      |        |         |
|    | <b>ВЪНШЕН КАНАЛ</b>                                                         |        |         |
|    | <b>ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД / Монтажни работи</b>                                |        |         |
| 1  | Монтаж на полиетиленови тръби (ПЕВП) в открити изкопи ф 63 мм <<09-50-063>> | м      | 8.00    |
| 2  | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм <<09-50-050>>              | м      | 1602.00 |
| 3  | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм <<09-50-051>>              | м      | 120.00  |
| 4  | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм <<09-50-052>>              | м      | 135.00  |
| 5  | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 40 мм <<09-50-053>>              | м      | 7.00    |
| 6  | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 50 мм <<09-50-054>>              | м      | 50.00   |
| 7  | Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 63 мм <<09-50-055>>              | м      | 12.00   |
| 8  | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф20                                                      | бр.    | 70.00   |
| 9  | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф25                                                      | бр.    | 69.00   |
| 10 | СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф50                                                      | бр.    | 1.00    |
| 11 | СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф32                                                        | бр.    | 13.00   |
| 12 | СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф50                                                        | бр.    | 1.00    |
| 13 | ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф25                                                         | бр.    | 69.00   |
| 14 | ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф50                                                         | бр.    | 1.00    |
| 15 | ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" 5 МЗ/ЧАС                                      | бр.    | 69.00   |
| 16 | ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф50 20МЗ/ЧАС                                       | бр.    | 1.00    |
| 17 | КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ ОБИКН.МЕСИНГ. С Т-ОБР. РЪКОХВАТКА 1/2"                      | бр.    | 5.00    |
| 18 | СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С МЕСИНГ.РЪКОХВАТКА            | бр.    | 69.00   |
| 19 | СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.МИВКИ СЕДЯЩИ                                     | бр.    | 69.00   |
| 20 | ДУШ БАТЕРИЯ С МЕСИНГ.РЪКОХВАТКИ                                             | бр.    | 69.00   |
| 21 | УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА                             | бр.    | 30.00   |
| 22 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10ММ Ф20                                                      | м      | 1602.00 |
| 23 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10ММ Ф25                                                      | м      | 120.00  |
| 24 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10ММ, Ф32                                                     | м      | 135.00  |
| 25 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10ММ, Ф40                                                     | м      | 7.00    |



|                                           |                                                                                      |        |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 26                                        | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10ММ, Ф50                                                              | м      | 50.00  |
| 27                                        | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10ММ, Ф63                                                              | м      | 12.00  |
| 28                                        | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ                                                       | 100 м. | 19.19  |
| 29                                        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ.БОЙЛЕР 5Л                                                       | бр.    | 1.00   |
| 30                                        | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕР 10Л                                                         | бр.    | 15.00  |
| 31                                        | БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 80Л - ВЕРТИКАЛЕН                                   | бр.    | 34.00  |
| 32                                        | БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА - ХОРИЗОНТАЛЕН                                       | бр.    | 35.00  |
| 33                                        | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ<br>d=или<12СМ СТАРИ СГРАДИ             | бр.    | 75.00  |
| 34                                        | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД                                           | бр.    | 105.00 |
| 35                                        | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА                                              | бр.    | 2.00   |
| 36                                        | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 50/50 В ЗИД 2 ТУХЛИ                                              | бр.    | 8.00   |
| 37                                        | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"                                          | м      | 495.00 |
| 38                                        | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4"                                          | м      | 40.00  |
| 39                                        | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1"                                            | м      | 45.00  |
| 40                                        | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1 1/2"                                        | м      | 17.00  |
| 41                                        | ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 2"                                            | м      | 7.00   |
| 42                                        | ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ<br>МИВКИ, СТЕНИ 1/2"                | бр.    | 29.00  |
| 43                                        | ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ДУШ 1/2" И 3/4"                                               | бр.    | 22.00  |
| 44                                        | МОНТАЖ ПК В/У СТОМ.ТРЪБИ Ф50/60ММ                                                    | бр.    | 6.00   |
| <b>Монтажни работи</b>                    |                                                                                      |        |        |
| <b>ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД</b>                |                                                                                      |        |        |
| <b>ВЪТРЕШЕН КАНАЛ / Строителни работи</b> |                                                                                      |        |        |
| 1                                         | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ<br>НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-031>> | м3     | 22.00  |
| 2                                         | ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК                                                             | м3     | 2.00   |
| 3                                         | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>                                  | м3     | 20.00  |
| 4                                         | УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ<br><<01-01-061>>                      | м3     | 20.00  |
| 5                                         | РШ КВАДР.ТУХЛ. 60/60/60 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЛАМАРИНЕН<br>КАПАК                          | бр.    | 1.00   |
| 6                                         | РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОННА НАСТИЛКА                                          | м2     | 35.00  |
| <b>Строителни работи</b>                  |                                                                                      |        |        |
| <b>ВЪТРЕШЕН КАНАЛ / Монтажни работи</b>   |                                                                                      |        |        |
| 7                                         | PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 36.4, 36.0, 33.8 НА<br>40 ММ.                  | м      | 83.00  |
| 8                                         | PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 48.2, 45.2, 42.2 НА<br>50 ММ                   | м      | 345.00 |
| 9                                         | PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 96.0, 94.0, 93.0 НА<br>110 ММ.                 | м      | 310.00 |
| 10                                        | PVC ТРЪБИ Ф80, УСТОЙЧИВИ НА UV ЛЪЧИ, КОМПЛЕКТ С<br>ПОДОВ СИФОН /ЗА ТЕРАСИ/           | м      | 205.00 |
| 11                                        | PVC РЪБИ ДЕБЕЛОСТЕННИ Ф 110                                                          | м      | 5.00   |
| 12                                        | PVC ТРЪБИ ДЕБЕЛОСТЕННИ Ф160                                                          | м      | 20.00  |
| 13                                        | PVC ТРЪБИ Ф 200, ДЕБЕЛОСТЕННИ                                                        | м      | 30.00  |



|    |                                                                              |     |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 14 | ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ                   | бр. | 70.00  |
| 15 | КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ                        | бр. | 70.00  |
| 16 | СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ ф50                                  | бр. | 70.00  |
| 17 | СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф100                           | бр. | 1.00   |
| 18 | УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ                           | бр. | 398.00 |
| 19 | УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВК ПАКЕТИ                                          | бр. | 20.00  |
| 20 | ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ПЛОСЪК ПОКРИВ          | бр. | 23.00  |
| 21 | УМИВАЛНИЦИ КУХН.ЧУГУНЕНИ ЕДНОКОРИТНИ В/У КОНЗОЛИ                             | бр. | 1.00   |
| 22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНАЛ.ПОМПА ПОТОПЯЕМА (С ПОПЛАВЪК)                         | бр. | 1.00   |
| 23 | Монтаж на ПЕВП тръби ф 50 мм <<09-50-062>>                                   | м   | 12.00  |
| 24 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12СМ СТАРИ СГРАДИ        | бр. | 218.00 |
| 25 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД                                   | бр. | 52.00  |
| 26 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА                                      | бр. | 3.00   |
| 27 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 50/50 В ЗИД 2 ТУХЛИ                                      | бр. | 1.00   |
| 28 | ИЗПРОБВАНЕ ХОР.КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО ф150                                  | м   | 57.00  |
| 29 | ИЗПРОБВАНЕ ВЕРТ.КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО ф150                                 | м   | 943.00 |
| 30 | ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ МУФИ, ЗАЛЕПЕНИ n40MM                               | м   | 26.00  |
| 31 | ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ МУФИ, ЗАЛЕПЕНИ n50MM                               | м   | 110.00 |
| 32 | ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ МУФИ, ЗАЛЕПЕНИ n110MM                              | м   | 95.00  |
| 33 | ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ДО 1000MM n100MM                             | бр. | 5.00   |
| 34 | ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ДО 1000MM n150MM                             | бр. | 18.00  |
| 35 | ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ДО 1000MM n200MM                             | бр. | 26.00  |
| 36 | ДЕМОНТИРАНЕ ВС.ВИДОВЕ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ,ОБ.ТОАЛЕТЕН СИФОН И СТЕННА БАТЕРИЯ | бр. | 29.00  |
| 37 | ДЕМОНТИРАНЕ НА КЛОЗЕТНО СЕДАЛО НЕГОДНО ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА                  | бр. | 25.00  |
| 38 | ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО КАЗАНЧЕ /ОТКАЧВАНЕ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛНА МРЕЖА/      | бр. | 25.00  |
| 39 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОДОВИ СИФОНИ                                   | бр. | 21.00  |



Проектант:

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ  
/арх. Киряков/

|                                                                            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>Секция:<br><b>ВС</b><br>Част на проекта:<br>по удостоверение<br>за ППП | КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ |
|                                                                            | ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ                 |
|                                                                            | Регистрационен № <b>04185</b>                      |
|                                                                            | инж. РУМЕН<br>КРЪСТЕВ ЧЕРЕШЕВ<br>Подпис:           |
| ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА                     |                                                    |