



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.



БФС BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ И ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“

Гл. архитект
23/09/2012
Г. Димитров

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4

АС работи

Сграда

Покривни работи

1	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата $D=12$ см с вкл. вс. разходи за материали и труд	м2	3751,90
2	Доставка и полагане на армирана циментова замазка с $D=4$ см	м2	3751,90
3	Доставка и полагане на плоскости от PVC хидроизолационна мембрана с $D=2$ мм. с вкл. вс. разходи за материали и труд	м2	3751,90
4	Доставка и полагане на пароизолационно фолио	м2	3751,90
5	Доставка и полагане на минерална вата с $d=14$ см	м2	3751,90
6	Направа на обшивки от поцинкована ламарина	м2	385,50

Вътрешни ремонтни дейности

1	Доставка и монтаж на PVC трикамерна дограма	м2	38,00
2	Доставка и монтаж на външни AL самозатварящи двукрили врати 160/260 см	м2	8,32 ✓
3	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни AL самозатварящи двукрили врати 160/260 см	м2	4,16
4	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни AL самозатварящи еднокрили врати 80/200 см	м2	120,00
5	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни AL самозатварящи еднокрили врати 100/210 см	м2	71,40
6	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати от MDF 110/210 см с каса, естествен дървесен фурнир цят от проектанта при изпълнение на авторски надзор	бр.	85,00
7	Доставка и монтаж на вътрешна врата- ГОУ- E160- самозатваряща 160/200 см	бр.	4,00
8	Доставка и монтаж на вътрешна врата- ГОУ- E160- самозатваряща 100/200 см	бр.	5,00
9	Доставка и монтаж на вътрешна плътна алуминиева врата- ГОУ- E190- самозатваряща 100/205 см	бр.	2,00
10	Доставка и монтаж на вътрешна плътна алуминиева врата- ГОУ- E190- самозатваряща 160/205 см	бр.	4,00
11	Доставка и монтаж на антипаник брави	бр.	22,00
12	Обръщане на прозорци и врати с ал. профили с вс. включени разходи и материали	м	2824,00
13	Доставка и монтаж на гранитогрес 50/50 см. с вс. включени разходи за материали и труд	м2	2730,00
14	Доставка и монтаж на нагряпен гранитогрес 40/40 см. с вс. включени разходи за материали и труд	м2	180,00

11	Доставка и монтаж на антипаник брави	бр.	22,00
12	Обръщане на прозорци и врати с ал. профили с вс. включени разходи и материали	м	1882,00
13	Доставка и монтаж на гранитогрес 50/50см. с вс. включени разходи за материали и труд	м2	2730,00
14	Доставка и монтаж на нагряпен гранитогрес 40/40см. с вс. включени разходи за материали и труд	м2	180,00
15	Доставка и монтаж на ламиниран паркет Д=1см с включени разходи за материали и труд	м2	2235,00
16	Доставка и монтаж на трислоен масивен дъбов паркет Д=1,5см фабрично лакиран с включени разходи за материали и труд	м2	815,00
17	Доставка и полагане на епоксидна антибактериална настилка	м2	350,00
18	Доставка и направа на циментова замазка с Д=4см	м2	6208,00
19	Доставка и монтаж на подови первази от PVC с вс. включени разходи и материали	м	1910,00
20	Доставка и монтаж на подови первази от гранитогрес - 10см с вс. включени разходи и материали	м	1980,00
21	Изкърпване на компрометирани участъци по вътрешна ВЦ мазилка машинно до 10 %	м2	1410,20
22	Шпакловка с шпакловъчна мазилка по стени и тавани	м2	14102,00
23	Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани	м2	12907,00
24	Доставка и полагане на PVC антибактериални плоскости	м2	1195,00
25	Доставка и монтаж на нови подпрозоречни плотове с ПВЦ покритие - цвят бял	м	685,00
26	Доставка и монтаж на подемна платформа за преодоляване на стълби движеща се по метален парапет с възможност за сгъване	бр.	4,00
27	Доставка и монтаж на метален тръбен път за подемна платформа	м	90,00
28	Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минерални плоскости 60/60см на алуминиева конструкция	м2	2997,00
	Доставка и монтаж на опънат таван за басейн	м2	430,00
29	Измазване на стени преди полагане фаянсова облицовка с включени разходи за материали и труд	м2	1331,00
30	Фаянсова облицовка на лепилен р-р по стени на фуга 2мм с включени разходи за материали и труд	м2	1331,00
16	Доставка и монтаж на стъклокерамични плочи 2х2см за облицовка на съществуващ басейн	м2	370,00
19	Доставка и монтаж бордово блокче за същ. Басейни	м	72,00
29	Доставка и монтаж на стълба от неръждаема стомана за басейн	бр.	2,00
31	Доставка и монтаж на топлоизолация от мултипор 125мм с вкл всички разходи за материали и труд	м2	665,00
32	Направа на нов зид от газобетонни блокове 25/21/60 с включени разходи за материали и труд	м3	28,00
Външни ремонтни дейности			
1	Изкърпване на външна ВЦ мазилка до 10%	м2	177,90
2	Почистване и частично възстановяване на компрометирани участъци от естествен камък по фасада и декоративни пана	м2	510,00
3	Доставка и монтаж на топлоизолация 8см. XPS с вс.вкл. материали и разходи /лепилен р-р, крепежни елементи и др./	м2	3643,50
4	Доставка и монтаж на мрежа с дюбели	м2	3643,50

5	Доставка и полагане на клинкерни плочи 250/60/10мм за облицовка на фасади	м2	2010,50
6	Доставка и полагане на структурна минерална, оцветена силиконова мазилка по фасади	м2	1779,40
7	Доставка и монтаж на предварително обработено /импрегнирано/ тиково дърво за облицовка по фасади	м2	80,00
8	Доставка и монтаж на нов подпрозоречен главт от клинкерни плочи	м	685,00
9	Доставка и полагане на водоупътна мозаечна минерална мазилка за цокъл	м2	70,00
10	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле - Н над 10,00м	м2	4900,00
Демонтажни работи			
1	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	450,00
2	Сваляне на компрометирана мазилка до 10%	м2	80,00
3	Демонтаж на фаянсови плочки на лепило	м2	1330,00
4	Демонтаж на вътрешни дървени врати	бр.	130,00
5	Демонтаж на дървена ламперия	м2	500,00
6	Демонтаж на ламиниран паркет	м2	600,00
7	Демонтаж на асф. настилка около сграда	м2	1200,00
8	Демонтаж на настилка от бет. плочи	м2	350,00
9	Разбиване на тухлена зидария	м3	7,50
10	Демонтаж на хидроизолация	м2	3751,00
11	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	385,50
12	Почистване на покрив	м2	3751,00

