

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

подмяна на осветителни тела и хранване на подземни платформи
ГПЧЕ "Хр.Ботев"

поз. №	Наименование на машината, апарата, дейността	Кол-во	М-ка
	А. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ		
	ЛОТ за открит монтаж с лл Т5 2x14W, ЕПРА, IP20 като на OMC, модел CLASSIC ASN		
1	PAR-V2/PAR MAT-V2 FDH G5 2X14W, ECG, RAL 9003 "Paraxt-Under" 376р.		
	ЛОТ за открит монтаж с лл Т5 4x14W, ЕПРА, IP20 като на OMC, модел CLASSIC		
2	ASN A3 L1 PAR-V2 FDH G5 4X14W, ECG, RAL9003	474 бр.	
	ЛОТ за открит монтаж с лл Т5 2x28W, ЕПРА, IP44 като на OMC, модел PLASTIC		
3	PLAST H OPAL FDH G5 2x28W, ECG,	31 бр.	
	Луна за вграждане в ок.таван с КЛЛ 1x18W, влагозащитена IP44 като на OMC		
4	DOWNLIGHT PRO 212 CLEAR PC FS	49 бр.	
	Луна за вграждане в ок.таван с КЛЛ 1x26W, влагозащитена IP44 като на OMC		
5	DOWNLIGHT PRO 212 CLEAR PC FS	5 бр.	
	Луна за вграждане в ок.таван с КЛЛ 2x18W, влагозащитена IP44 като на OMC		
6	DOWNLIGHT PRO 212 CLEAR PC FSMH GX24Q 2x18W	35 бр.	
	Луна за вграждане в ок.таван с КЛЛ 2x26W, влагозащитена IP44 като на OMC		
7	DOWNLIGHT PRO 212 CLEAR PC FSMH GX24Q 2x26W, ECG, RAL 9003	20 бр.	
	ЛОТ за вграждане в ок.таван с лл Т5 2x14W, ЕПРА, IP20 като на OMC, модел		
8	RELAX PV A8 L1 PAR MAT-V2 FDH G5 2X14W, ECG,	45 бр.	
	ЛОТ за вграждане в ок.таван с лл Т5 4x14W, ЕПРА, IP20 като на OMC модел RELAX		
9	PV A3 L1 PAR MAT-V2 FDH G5 4X14W, ECG, RAL 9003	207 бр.	
	ЛОТ за открит монтаж с лл Т5 2x54W, ЕПРА, IP54	39 бр.	
	Евакуационен осветител с указателни надписи с параметри като на "Relux", кат. № OVA3769E, с лл, с вграден акумулатор с авт. превключване и автономност - 90мин., IP21		
11		16 бр.	
	Евакуационен осветител с указателни надписи с параметри като на "Relux", кат. № OVA3769E, с лл, с вграден акумулатор с авт. превключване и автономност - 90мин., IP44		
12		3 бр.	
	Евакуационен осветител без указателни надписи с параметри като на "Relux", кат. № OVA3769E, с лл с вграден акумулатор с авт. превключване и автономност - 90мин., IP44		
13		4 бр.	
14	Доставка на кабел NYU 3x1.0 mm²	1980 m	
15	Доставка на кабел NYU 3x1.5 mm²	70 m	
16	Доставка на кабел NYU 3x2.5 mm²	150 m	
17	Доставка на PVC инсталационен канал 20x15mm	1850 m	
18	Доставка на PVC инсталационен канал 25x20mm	150 m	
19	Доставка на разклонителни кутии за открит монтаж ПКОМ	480 бр	
	Б. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	Демонтаж на съществуващо осветително тяло	799 бр.	
2	Демонтаж на осв.тяло с лампа с н.ж.	55 бр.	
3	Монтаж на ЛОТ за открит монтаж, с ЛЛ	942 бр.	
4	Монтаж на Евакуационен осветител с лл с вграден акумулатор	23 бр.	
5	Монтаж на PVC инсталационен канал 20x15mm	1850 m	

6	Монтаж на PVC инсталационен канал 25x20mm	150 m
7	Преработване на съществуващо етажно разпределително ел.табло за изграждане на нов допълнителен извод, съгласно приложена принципна ел.схема	6 бр
8	Изтегляне на кабел NYU 3x1.0 mm ² в готов каб.канал или PVC тръба(гофре)	1980 m
9	Изтегляне на кабел NYU 3x1.5 mm ² в готов каб.канал или PVC тръба(гофре)	70 m
10	Изтегляне на кабел NYU 3x2.5 mm ² в готов каб.канал или PVC тръба(гофре)	150 m
11	Монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж ПКМ	480 бр
12	Свързване на проводник към съоръжение за кабел със сечение на жилата до 1.5mm	2400 бр.
В. ИЗПИТАНИЯ		
1	Измерване съпротивлението на изолацията на кабел НН	18 чч
2	Прозвъняване кабелни жила	800 бр.
3	Измерване на контур "Фаза - защитен проводник"	880 бр

