

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪТРЕШНИ ел.инсталации басейн и изложбена зала
ГПЧЕ "Хр.Ботев"

№	Наименование	количество	мярка
	Изложбена зала		
1	Доставка на кабел СВТ 3x1.0мм2	60 м	
2	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	15 м	
3	Доставка на кабел СВТ 2x1.0мм2	10 м	
4	Доставка на кабел СВТ 3x2.5мм2	60 м	
5	Доставка на кабел СВТ 3x4.0мм2	20 м	
6	Доставка на PVC инсталационен канал 50/30мм	20 м	
7	Доставка на PVC инсталационна тръба ф16мм	130 м	
8	Доставка и монтаж на ключ за открит монтаж сх.1	3 бр.	
9	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" за открит монтаж	6 бр.	
10	Доставка и монтаж на разкл.кутия за открит монтаж ПКОМ	5 бр.	
11	Полагане на PVC инсталационна тръба ф16мм, включително доставката на дюбели и скоби за захващане	130 м	
12	Полагане на PVC инсталационен канал 50/30мм, включително доставката на крепежни елементи	20 м	
13	Изтегляне на кабел СВТ 3x1.0мм2 в положена PVC тръба	70 м	
14	Изтегляне на кабел СВТ 3x1.5мм2 в положена PVC тръба	20 м	
15	Изтегляне на кабел СВТ 2x1.0мм2 в положена PVC тръба	15 м	
16	Изтегляне на кабел СВТ 3x2.5мм2 в положена PVC тръба	70 м	
17	Полагане на кабел СВТ 3x4.0мм2 в готов кабелен канал	20 м	
18	Доставка и монтаж на разпределително ел.табло - Т05, изработено по приложена принципна ел.схема	1 бр.	
	Помещения басейн		
1	Доставка на проводник ПВВмБ 3x1.0мм2	40 м	
2	Доставка на проводник ПВВмБ 3x1.5мм2	25 м	
3	Доставка на проводник ПВВмБ 2x1.0мм2	15 м	
4	Доставка на проводник ПВВмБ 3x2.5мм2	20 м	
5	Доставка на кабел СВТ 5x4.0мм2	20 м	
6	Доставка на PVC инсталационен канал 50/30мм	30 м	
7	Доставка на кабел СВТ 3x1.0мм2	30 м	
8	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм2	20 м	
9	Доставка на кабел СВТ 2x1.0мм2	12 м	
10	Доставка на PVC инсталационна тръба ф16мм	60 м	
11	Доставка и монтаж на ключ за скрит монтаж сх.1, IP21	3 бр.	
12	Доставка и монтаж на ключ за скрит монтаж сх.1, IP44	2 бр.	
13	Доставка и монтаж на ключ серииен за скрит монтаж, IP44	1 бр.	
14	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" за открит монтаж	1 бр.	
15	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" за скрит монтаж	2 бр.	
16	Доставка и монтаж на разкл.кутия за открит монтаж ПКОМ	2 бр.	
17	Доставка и монтаж на разкл.кутия за скрит монтаж	8 бр.	

№	Наименование	количество	марка
18	Полагане на PVC инсталационна тръба ф16мм, включително доставката на дюбели и скоби за захващане	60	м
19	Полагане на PVC инсталационен канал 50/30мм, включително доставката на крепежни елементи	30	м
20	Изтегляне на кабел СВТ 3х1.0мм2 в положена PVC тръба	30	м
21	Изтегляне на кабел СВТ 3х1.5мм2 в положена PVC тръба	20	м
22	Изтегляне на кабел СВТ 2х1.0мм2 в положена PVC тръба	12	м
23	Изтегляне на кабел ПВВмБ 3х2.5мм2	20	м
24	Полагане на кабел СВТ 5х4.0мм2 в готов кабелен канал	20	м
25	Доставка и монтаж на разпределително ел.табло - Т04, изработено по приложена принципна ел.схема	1	бр.
	Машинно басейн		
1	Доставка на кабел СВТ 5х25.0мм2	125	м
2	Доставка на метална тръба ф140	40	м
3	Доставка на PVC инсталационен канал 50/40мм	60	м
4	Доставка и монтаж на разпределително ел.табло - Тмб, комплексна доставка с оборудването	1	бр.
5	Доставка и полагане на сигнална лента с надпис "Внимание електрически кабел"	45	м
6	Направа изкоп 0,7/0,4-м със зариване и трамбоване	45	м
7	Пробиване на отвор в стена за прокарване на 1 бр. тръби ф50, включително замонолитване	5	бр.
8	Полагане на метална тръба ф140	40	м
9	Изтегляне на кабел СВТ 5х25.0мм2 в готов изкоп и положена тръба	125	м
10	Монтаж на PVC инсталационен канал 50/40мм върху стена, включително доставка на крепежни елементи	60	м
11	Направа суха разделка на кабел до 5х25мм2	4	бр.
12	Свързване на кабел към съоръжение до 25мм2	20	бр.

Проектант:  /инж.М.Симеонов/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТИРАНЕ

№ 03968

ДИРЕКЦИЯ
АСВТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

