ЛЕГЕНДА

- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 2x14W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***CLASSIC ASN PAR-V2/PAR MAT-V2*** *PAR-V2 FDH G5 2X14W, ECG, RAL 9003*
- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 4x14W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***CLASSIC ASN A3 L1*** *PAR-V2 FDH G5 4X14W, ECG, RAL9003*
- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 1x28W/1x54W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***CLASSIC ASN PAR-V2/PAR MAT-V2*** *PAR-V2, FDH, G5, 1x28W/1x54W, ECG, RAL 9003*
- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 2x28W/2x54W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***CLASSIC ASN PAR-V2/PAR MAT-V2*** *PAR-V2, FDH, G5, 2x28W/2x54W, ECG, RAL 9003*
- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 2x28W, ЕПРА, IP44 като на ОМС, модел ***PLASTIC PLAST H*** *OPAL FDH G5 2x28W, ECG,*
- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 1x28W, ЕПРА, IP44 като на ОМС, модел ***PLASTIC PLAST H*** *OPAL FDH G5 1x28W, ECG,*
- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T5 1x14W, ЕПРА, IP44 като на ОМС, модел ***PLASTIC PLAST H*** *OPAL FDH G5 1x14W, ECG,*
- ЛОТ за открит монтаж *с лл* T8 3x36W, съществуващи
- Луна за вграждане в ок.таван с КЛЛ 1x18W, влагозащитена IP44 като на ОМС ***DOWNLIGHT PRO 212*** *CLEAR PC FSMH GX24Q 1x18W, ECG, RAL 9003*
- Луна за вграждане в ок.таван с КЛЛ 1x26W, влагозащитена IP44 като на ОМС ***DOWNLIGHT PRO 212*** *CLEAR PC FSMH GX24Q 1x26W, ECG, RAL 9003*
- Луна за вграждане в ок.таван с КЛЛ 2x18W, влагозащитена IP44 като на ОМС ***DOWNLIGHT PRO 212*** *CLEAR PC FSMH GX24Q 2x18W, ECG, RAL 9003*
- Луна за вграждане в ок.таван с КЛЛ 2x26W, влагозащитена IP44 като на ОМС ***DOWNLIGHT PRO 212*** *CLEAR PC FSMH GX24Q 2x26W, ECG, RAL 9003*
- ЛОТ за вграждане в ок.таван *с лл* T5 2x14W, ЕПРА, IP20 като на ОМС, модел ***RELAX PV A8 L1*** *PAR MAT-V2 FDH G5 2X14W, ECG, RAL 9003*
- ЛОТ за вграждане в ок.таван *с лл* T5 4x14W, ЕПРА, IP20 като на ОМС модел ***RELAX PV A3 L1*** *PAR MAT-V2 FDH G5 4X14W, ECG, RAL 9003*

- Евакуационен осветител с указателни надписи с параметри като на "Relux", кат. № OVA3769E, с лл, с вграден акумулатор с авт. превключване и автономност - 90мин., IP21

EO IP21 / EO IP44 - Евакуационен осветител без указателни надписи с параметри като на "Relux", кат. № OVA3769E, с лл с вграден акумулатор с авт. превключване и автономност - 90мин., IP21/IP44

- Евакуационен изход

Обозначения:

Ен=200Lx / Еп=294Lx	- нормена оссветеност / постигната осветеност
Единична мощност на една лампа, W; Брой лампи; Брой осв.тела; Табло №	2 x 2 x 26 / РТ2-2, IP44; Степен на защита; Токов кръг

КОТА +10.80

СЕВЕР

СХЕМА НА БЛОКОВЕТЕ НА ГПЧЕ „Христо Ботев" и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ ОДОБРЯВАМ Гл. архитект ... 23/09/2015 г. Доклад за оценка за съответствие ... проекта от ... Гарант-инвест АД

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД GARANT-INVEST JSCo консултант и строителен надзор Кърджали, ул. "Волга" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72 ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ Специалист: инж. Р. Жорсикян Дата: 08-09-2015 Изп. директор:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП ЕАСТ Регистрационен № 03068 инж. МИТКО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ /подпис/ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 г. ОПРР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ"

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Разпределение осветителни тела на к. +10,80м - Блок А1, Блок А2 - Четвърти етаж			ЧАСТ	Електрическа	
			ФАЗА	ТИП	черт.№ 5
			Съгласували:	Име	Подпис
Длъжност	Име	Подпис	Архитектура	арх. Св. Герганов	
Проектант	инж. М.Симеонов		Конструкт.	инж. А.Петрова	
			ВиК	инж. В.Христова	
Представляващ ДЗЗД	Валентин Денев		ПУ и БУ	л.арх.Д.Денева	
			ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	
Дата 11.2014г.	Мащаб 1:100		Геодезия	инж. В.Русанов	