



БФС BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

ОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА				
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ				
ОБЕКТ: „Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Отец Паисий“ в град Кърджали“				
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мяр ка	Количество	
1	2	3	4	
АС работи				
Сграда				
Покривни работи				
1	Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата D=12см с вкл. вс. разходи за материали и труд	м2	1954,00	
2	Доставка и полагане на армирана циментова замазка с D= 4см	м2	1954,00	
3	Доставка и полагане на армировъчна мрежа 20/20мм Ф6,5мм	кг	6526,40	
4	Доставка и полагане на студен битумен грунд	м2	1954,00	
5	Доставка и полагане хидроизолационна мембрана SBS битум 3мм без поспипка	м2	1954,00	
6	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана SBS 4.5 кг/м2 битум с поспипка	м2	2041,00	
7	Направа на обшивки от поцинкована ламарина	м2	90,00	
Вътрешни ремонтни дейности				
1	Доставка и монтаж на вътрешни интериорни AL врати по тех. Спецификация	м2	290,00	
2	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата- ГОУ- EI60- самозатваряща 170/200см	бр.	3,00	
3	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата- ГОУ- EI60- самозатваряща 160/200см	бр.	9,00	
4	Доставка и монтаж на плътна желязна врата- ГОУ- EI60- самозатваряща 100/210см	бр.	8,00	
5	Доставка и монтаж на плътна алуминиева самозатваряща се врата ГОУ- EI60 180/220см	бр.	3,00	
6	Доставка и монтаж на плътна алуминиева самозатваряща се врата ГОУ- EI60 90/210см	бр.	3,00	
7	Доставка и монтаж на неотваряеми алуминиеви витрини	м2	76,36	
8	Доставка и монтаж на антипаник брави	бр.	18,00	
9	Обръщане на прозорци и врати с ал. профили с вс. включени разходи и възстановяване, почистване и полиране на мозайка	м	3139,05	
10	Възстановяване, почистване и полиране на мозайка	м2	2858,85	
11	Доставка и монтаж на гранитогрес 40/40см. с вс. включени разходи за материали и труд	м2	264,60	
12	Доставка и монтаж на винилова настилка с D-3мм с включени разходи за материали и труд, включително направа на холкер	м2	431,80	
13	Доставка и направа на циментова замазка с D-4см	м2	431,80	
14	Доставка и монтаж на ламиниран паркет D=1см с включени разходи за материали и труд	м2	2094,90	

17	Доставка и монтаж на подови первази от PVC с вс. включени разходи и материали	м	1249,20
18	Доставка и монтаж на подови первази от гранитогрес - 10см с вс. включени разходи и материали	м	432,30
19	Изкърпване на компрометиран участък по вътрешна ВЦ мазилка машинно до 10 %	м2	1493,10
20	Шпакловка с шпакловъчна мазилка по стени и тавани	м2	14931,15
21	Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани	м2	940,10
22	Постно боядисване по стени и тавани с вкл. Всички разходи	м2	2995,00
23	Доставка и монтаж на нови подпрозоречни плотове с ПВЦ покритие - цвят бял	м	640,70
24	Доставка и монтаж на подемна платформа за преодоляване на стълби движеща се по метален парапет с възможност за сгъване / за вътрешна	бр.	4,00
25	Доставка и монтаж на метален парапет за подемна платформа	м	143,30
26	Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минерални плоскости на алуминиева конструкция	м2	51,00
27	Измазване на стени преди полагане фаянсова облицовка с включени разходи за материали и труд	м2	1169,05
28	Фаянсова облицовка на лепилен р-р по стени на фуга 2мм с включени разходи за материали и труд	м2	1169,05
29	Доставка и монтаж на моноблок за хора в неравностойно положение	бр.	8,00
30	Доставка и монтаж на стенов държач за тоалетна U-образен 70см	бр.	8,00
31	Доставка и монтаж на стенов държач за тоалетна L-образен 30/60см	бр.	8,00
32	Направа на ивичен фундамент 40/40см от бетон В15 във котелно помещение с включени разходи за материали и труд	м3	2,25
33	Направа на нов зид от газобетонни блокове 25/21/60 с включени разходи за материали и труд	м3	8,50

Външни ремонтни дейности

1	Изкърпване на външна ВЦ мазилка до 10%	м2	303,50
2	Доставка и монтаж на топлоизолация 8см. EPS с вс.вкл.материали и разходи /лепилен р-р, крепежни елементи и др./	м2	3035,00
3	Доставка и монтаж на минерални топлоизолационни плоскости	м2	65,00
4	Доставка и монтаж на мрежа с дюбели	м2	3035,00
5	Доставка и полагане на дишаща циментова шпакловка	м2	3035,00
6	Доставка и полагане на структурна минерална, оцветена силиконова мазилка по фасади	м2	3035,00
7	Доставка и монтаж на нови подпрозоречни плотове с ПВЦ покритие - цвят бял	м	640,70
8	Доставка и полагане на водоупътна мозаечна минерална мазилка за цокъл	м2	348,00
9	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле - Н над 10,00м	м2	5500,00
10	Доставка и монтаж на подемна платформа за инвалидни колички /външен монтаж/	бр.	1,00

Демонтажни работи

1	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	150,00
	Сваляне на компрометирана мазилка до 10%	м2	303,5
2	Демонтаж на фаянсови плочки на лепило	м2	1169,05
3	Демонтаж на вътрешни дървени врати	бр.	162,00
4	Демонтаж на дървена дограма	м2	1570,42
5	Демонтаж на дървена ламперия	м2	120,00
6	Демонтаж на ламиниран паркет	м2	2094,90
7	Демонтаж на водосточни тръби	м	200,00
8	Демонтаж на асф. настилка около сграда	м2	310,00
9	Демонтаж на настилка от бет. плочи	м2	350,00

10	Разбиване на тухлена зидария		м3	8,00
11	Премахване на защитен слой от мит филц от покрив на физкултурен салон		м2	340,00
12	Демонтаж на мълниезащитна мрежа от арматурно желязо		м2	1954,00
13	Демонтаж на хидроизолация		м2	1954,00
14	Демонтаж на ламаринена обшивка		м2	90,00
15	Почистване на покрив		м2	1954,00

