

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

БФС BG161P0001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ УПИ I КВ.78 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“

ЧАСТ: ВИК

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество		Единична цена	Обща цена
			3	4	5	6
1	2					
I. ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ И ВОДОМЕРНА ШАХТА						
1	Изкоп в з. почва с шир над 1.20 м и дълб. до 2м-неукрепен	м3		45,00		
2	Изкоп в з. почва с шир над 1.20 м и дълб. до 2м-укрепен	м3		6,83		
3	Доставка на пясък за подложка и засипване водопровод	м3		5,36		
4	Извозване на земна маса с камион	м3		5,36		
5	Укрепване на изкоп с дълб. до 2.00м.	м2		69,00		
6	Засипване на изкоп и трамб. през 20см с трамбовка	м3		41,00		
7	Изкоп в з. почва безтраншейно, с къртица	м		30,00		
8	Спиране и източване на уличен водопроводен клон	бр		1		
9	Направа на връзка с уличен водопроводен клон	бр		1		
10	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен	бр		1		
11	Доставка и монтаж на РЕНД-тръба ф90, РN10	м		8		
12	Връзка "Жибо" ф150	бр		2		
13	Тройник еднофланшов ф150/80	бр		1		
14	СК ф80 с охр. гарнитура	бр		1		
15	Свободен фланец ф90	бр		2		
16	Фланшов накрайник ф90	бр		2		
17	Тройник ф90/90	бр		1		
18	Намалител ф90/63	бр		1		
19	Трогоарен СК ф2"	бр		1		
20	PRM ф63/2"	бр		2		
21	Опорно блокче	бр		3		
22	Доставка и монтаж на РЕНД-тръба ф63, РN10	м		28,00		
ВОДОМЕРНА ШАХТА						
1. Строителна част						
1	Изкоп в з. почва с шир до 1.20 и дълб. до 2м-неукрепен	м3		11,50		
2	Засипване на изкоп и трамб. през 20см с трамбовка	м3		7,85		
3	Извозване земни маси с камион	м3		3,65		
4	Котраж за бетонови стени с d=0,20м.	м2		19,45		
5	Котраж за плочи с d=0,20м.	м2		2,55		
6	Бетон клас В15	м3		2,70		
7	Циментова замазка в два пласта - 1:2 -1см., 1:1 -0,5см.	м2		8,70		
8	Армировка от стомана АI и АII- ф6,5 до ф12	кг		5,00		
9	Метални профили L50.50.5 и L40.40.100	кг.		10,00		
10	Железен капак 800/800/3	бр		1		
11	Дървен капак 580/580/2,5	бр		1		
12	Стоманени стъгала ф18	кг		5,00		
13	PVC тръби ф50	м		1,00		
14	Чакъл за дренаж	м3		0,07		

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл. архитект
22.09.2015
Заст. главен архитект
07.10.2015
от: Проектант
П. П. П.

15	Катинар		бр	1	
1. Монтажна част					
1	Доставка и монтаж сферичен СК ф2"		бр	1	
2	Доставка и монтаж сферичен СК ф2" с изпразнител		бр	1	
3	Доставка и монтаж ВК ф2"		бр	1	
4	Доставка и монтаж на водомер Qn=10m3/h с дист. отчитане		бр	1	
5	Доставка и монтаж на филтър Ду ф50		бр	1	
II. ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби в сгради с диаметър до 2"	бр	205,00		
2	Демонтаж на всички видове арматури-спирателни кранове, възвратни клапи, баланс-вентили	бр	110		
3	Демонтаж на пожарни кранове ф2" комплект,	бр	16		
4	Демонтаж на батерии за тоалетни и кухненски мивки-стенни и седащи	бр	63		
5	Демонтаж на душ-батерии стенни	бр	9		
6	Демонтаж водомер Qn=10m3	бр	1		
7	Демонтаж на ел. бойлери за топла вода	бр	7		
8	Пробиване и изк. на отвори в бетонов зид	бр	1		
9	Пробиване и изк. на отвори в бетонова плоча	бр	22		
10	Пробиване и изкърпване на отв. в тухлен зид	м	80		
11	Направа на улеи в тухл.зидария	м	95,00		
12	Пробиване и изк.на отвори в тухл.зидария	м	52,00		
13	Водопровод от поцинковани.тръби ф2"	м	220,00		
14	Водопровод от ППР-тръби D20x2.3-PN10 за студена вода	м	100,00		
15	Водопровод от ППР-тръби D25x2.5-PN10 за студена вода	м	40,00		
16	Водопровод от ППР-тръби D32x3-PN10 за студена вода	м	75,00		
17	Водопровод от ППР-тръби D50x4.6-PN10 за студена вода	м	10,00		
18	Водопровод от ППР-тръби D16x2.7-PN20 за топла вода	м	8,00		
19	Водопровод от ППР-тръби D20x3.4-PN20 за топла вода	м	90,00		
20	Водопровод от ППР-тръби D25x4.2-PN20 за топла вода	м	70,00		
21	Водопровод от ППР-тръби D32x5.4-PN20 за топла вода	м	120,00		
22	Водопровод от ППР-тръби D40x6.7-PN20 за топла вода	м	140,00		
23	Водопровод от ППР-тръби D50x8.4-PN20 за топла вода	м	90,00		
24	Топлоизолация тип"армфлекс" на тръби ф20	м	30,00		
25	Топлоизолация тип"армфлекс" на тръби ф25	м	40,00		
26	Топлоизолация тип"армфлекс" на тръби ф32	м	55,00		
27	Топлоизолация тип"армфлекс" на тръби ф40	м	106,00		
28	Топлоизолация тип"армфлекс" на тръби ф50	м	84,00		
29	Топлоизолация тип"армфлекс" на тръби ф2"	м	130,00		
30	Хлориране на водопроводна инсталация	м	920,00		
31	Изпитване водопроводна инсталация	м	920,00		
32	СК без изпразнител ф1/2"	бр	56		
33	СК без изпразнител ф3/4"	бр	12		
34	СК без изпразнител ф1"	бр	14		
35	СК без изпразнител ф11/4"	бр	1		
36	СК с изпразнител ф1/2"	бр	2		
37	СК с изпразнител ф2"	бр	1		
38	Шибърен СК без изпразнител ф1/2"	бр	6		
39	Шибърен СК без изпразнител ф3/4"	бр	11		
40	Шибърен СК без изпразнител ф1"	бр	11		
41	Шибърен СК без изпразнител ф11/4"	бр	2		
42	Шибърен СК без изпразнител ф11/2"	бр	1		
43	Шибърен СК с изпразнител ф1/2"	бр	2		
45	Шибърен СК с изпразнител ф3/4"	бр	1		
46	Шибърен СК с изпразнител ф1"	бр	3		

47	Шибърен СК с изпразнител ф11/4"	бр	2	
48	Питейни фонтанки	бр	9	
49	Удължители за п.фонтанки ф1/2"	бр	9	
50	Смесителни батерии за тоалетни и кухн.мивки-стенни	бр	5	
51	Смесителни батерии за тоалетни и кухн.мивки-стоящи	бр	58	
52	Душ батерия с чучур	бр	9	
53	Баланс-вентил ф1/2"	бр	1	
54	Противопожарен кран ПК-2", комплект- касетка, макара, щорц, струйник, маркуч 20м.	бр	16	
55	Възвратна клапа ф11/2"	бр	1	
56	Възвратна клапа ф11/4"	бр	1	
57	Укрепители за водопровод в сутерен	бр	56	
58	Укрепители за водопровод по вертикални клонове	бр	28	
59	Циркулац. Помпа WILLO-Z 25/2, Q=0.5-3.0м3/ч, H=0.5-2.5м., W=112w.	бр	2	
III. КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Разкъртване и възст.на бетонова настилка	м3	10,10	
2	Изкоп в з. почва с шир до 1.20 м и дълб.до 2м-неукрепен	м3	135,36	
3	Изкоп в з. почва с шир до 1.20 м и дълб.до 2м-укрепен	м3	28,50	
4	Изкоп в з. почва с шир до 1.20 м и дълб.над 2м-укрепен	м3	19,00	
5	Укрепване на изкоп с шир. до 1.20м.с дълб. до 2.00м.	м2	160,00	
6	Укрепване на изкоп с шир. до 1.20м.с дълб. до 4.00м.	м2	24,00	
7	Доставка на пясък са подложка и засипване на РР тръби	м3	17,10	
8	Засипване на изкоп и трамб. през 20см с трамбовка	м3	182,86	
9	Изв. на земни маси и стр.отпадъци с камион	м3	27,20	
10	Демонтаж на каменинови тръби и фасонни части до ф300мм.	м	101,00	
11	Демонтаж на PVC тръби и фасонни части за вертикални клонове до ф110мм.	м	115,00	
12	Демонтаж на PVC тръби и фасонни части за отводняване на прибори.	м	75	
13	Демонтаж на клозетни клекала	бр	35	
14	Демонтаж на тоалетни мивки	бр	45	
15	Демонтаж на кухненски мивки от алпака в/у СКШ	бр	11	
16	Демонтаж на аугуси	бр	5	
17	Демонтаж на подови сифони	бр	54	
18	Пробиване и изкърпване на отв. в бетонов зид	бр	10	
19	Пробиване и изкърпване на отв. в бетонова плоча	бр	30,00	
20	Изкопаване на гнезда в бетон	бр	42	
21	Укрепители на канал по верт.клонове	бр	30	
22	РР тръби ф50 с фасонни части	м	160,00	
23	РР-тръби ф110 с фасонни части	м	135,00	
24	РР-тръби ф160-SN8с фасонни части	м	230,00	
25	Направа на гладко огънато коляно от PVC-тръба ф50	бр	110	
26	РО ф110 от РР-тръба	бр	20	
27	Противовакуумна клапа ф110	бр	7	
28	Вентилационни тръби комплект с вент.шапки ф100	бр	6	
29	Подов сифон ф100-еднорогов	бр	45	
30	Подов сифон с долно оттичанеф100	бр	9	
31	Подов сифон с долно оттичане ф50	бр	13	
32	Полупорц. умивалници -среден формат	бр	39	
33	Полупорц. умивалници -среден формат, за инвалиди	бр	8	
34	Изливници/аугуси/	бр	5	
35	Кухненски умив.от алпака.еднокоритни в/у СКШ	бр	1	
36	Кухненски умив.от алпака-двукоритни в/у СКШ	бр	2	
37	Клозетно седало с горно отт. и ниско разп.казанче	бр	27	

38	Клозетно седало с горно отг. и ниско разл.казанче - за инвалиди	бр	8	
39	Мазинуолувител от РР за Q=0,5l/s	бр	2	
40	Присъединител за кл. седало ф110	бр	35	
41	Хидравлична проба на хориз. канализация	м	230,00	
42	Хидр. проба на вертикална канализация	м	120,00	
IV. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Разкъртване и възстановяване на асф.настилка	м2	3,60	
2	Разкъртване и възстановяване на трошенокаменна настилка	м2	3,60	
3	Разкъртване и възстановяване на основен калдъръм	м2	3,60	
4	Разкъртване и възстановяване на тротоар от базалтови плочки	м2	3,60	
5	Изкоп в з. почва с шир. 0,60 -1,20м. и дълб.до 2м-неукрепен	м3	123,38	
6	Изкоп в з. почва с шир. 0,60 - 1,20м. и дълб.до 2м-укрепен	м3	47,03	
7	Изкоп в з. почва с шир 0,60 - 1,20м. и дълб. 2-4м-укрепен	м3	56,43	
8	Прехв.на з.маси до 3м хор.разст. или 2м вертикално 60% от т.4.5 и 6	м3	136,10	
9	Засипване на изкоп и трамб. през 20см с трамбовка съгл.т. 4,5 и 6	м3	226,84	
10	Доставка на пясък за подложка и засипване на ПП тръби	м3	28,22	
11	Изв. на земни маси и стр.отпадъци с камион	м3	30,00	
12	Укр. и разкр.на изкоп в з.п. с шир.до 1.2м и дълб.до 2м	м2	264,00	
13	Укр. и разкр.на изкоп в з.п. с шир.до 1.2м и дълб.до 4м	м2	118,80	
14	Пробиване и изкърпване на отвори в бет.зид	бр	5	
15	Улична рев. шахта от РР DN 1000 с капак за натов. С250 с д-на до 3м.	бр	5	
17	Доставка и полагане на РР-тръби ф 160 SN8	м	135,00	
18	Доставка и полагане на РР-тръби ф 110 SN4	м	16,00	
19	Р.О. ф110	бр	7	
20	Тройник от РР ф250/160	бр	2,00	
21	Хидравлична проба на хориз. канализация	м	151	

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Проектант: Регистрационен №:

Инж. Д. Димитров

ИНХ ЦИМ

ДОДЕВ Д.

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

ПОДПИС

