

Обществена поръчка: Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект "Техническа помощ за развитието на гр.Кърджали", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. по обособени позиции

Обособена позиция 4: Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Отец Паисий" в УИК 1 кв. 78 гр.Кърджали
Възложител: Община Кърджали

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Гл.архитект

 Доклад за сметка за съответствие
 с.з. проекта
 23.09.2013г.
 ОДОБРЯВА
 23.09.2013г.
 23.09.2013г.
 23.09.2013г.

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.	Цена	Сума
Демонтаж						
1	Демонтаж водогреен котел , нарязване и освобождаване на помещението	бр	2			0,00
2	Демонтаж фукс	бр	2			0,00
3	Демонтаж бойлер , нарязване и освобождаване на помещението	бр	2			0,00
4	Демонтаж на отоплителна инсталация	бр	1			0,00
Котелно и тръбна мрежа						
4	Доставка и монтаж чулуен водогреен котел 300kW /полезна мощност/ триходов	бр.	2			0,00
5	Управление за една смесителна зона	бр	2			0,00
6	Триптен смесителен вентил / повишаване температурата на връщащата вода/	бр	2			0,00
7	Табло за управление котел с двустепенна горелка	бр	2			0,00
8	Доставка на комбинирана нафта газ двустепенна горелка 170 -400kW	бр.	2			0,00
9	Монтаж на горелка	бр.	2			0,00
10	Доставка и монтаж на манометър	бр	2			0,00
11	Доставка и монтаж на термометър	бр	2			0,00
12	Доставка и монтаж на бърфлай клапа Dn 65 комплект с фланци и уплътнения	бр	12			0,00
13	Доставка и монтаж на филтър Dn 65 комплект с фланци и уплътнения	бр	2			0,00
14	Доставка и монтаж на възвратна клапа Dn 65 комплект с фланци и уплътнения	бр	2			0,00
15	Доставка и монтаж на буферен съд 1м³	бр	1			0,00
16	Доставка и монтаж на бърфлай клапа Dn 100 комплект с фланци и уплътнения	бр	4			0,00
17	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 "	бр	8			0,00
18	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 "	бр	2			0,00
19	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4 "	бр	3			0,00
20	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/4"	бр	1			0,00
21	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/2"	бр	3			0,00
22	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/2"	бр	1			0,00

23	Доставка и монтаж на кран сферичен 2"	бp	3		0,00
24	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2"	бp	1		0,00
25	Разпределителен / събирателен колектор Dn 150 с следните изводи: Dn 50 - бp. 1 Dn 40 - бp. 1 Dn 32 - бp. 1 Dn 25 - бp. 2	бp	2		0,00
26	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=15 m³/h и напор H= 2mH₂O	бp	1		0,00
27	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=1.5m³/h и напор H= 4.0mH₂O	бp	1		0,00
28	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=3.30m³/h и напор H= 3.0mH₂O	бp	2		0,00
29	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=7.7m³/h и напор H= 5.3mH₂O	бp	1		0,00
30	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=3.58m³/h и напор H= 4.5mH₂O	бp	1		0,00
31	Доставка и монтаж бойлер 1000л с две серпентини и ел. нагревател	бp	1		0,00
32	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1/2" включително окрепваща конструкция и фитинги	м	1032		0,00
33	Доставка и монтаж на тръба черна газова 3/4" включително окрепваща конструкция и фитинги	м	418		0,00
34	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1" включително окрепваща конструкция и фитинги	м	194		0,00
35	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1 1/4" включително окрепваща конструкция и фитинги	м	195,8		0,00
36	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1 1/2" включително окрепваща конструкция	м	44,6		0,00
37	Доставка и монтаж на тръба черна газова 2" включително окрепваща конструкция	м	145		0,00
38	ABQM 32	бp	1		0,00
39	ABQM 20	бp	1		0,00
40	Доставка и монтаж на бъртерфлай клапа 3"	бp	5		0,00
41	Доставка и монтаж на бъртерфлай клапа 2"	бp	2		0,00
42	Доставка и монтаж на кран сферичен 3/4" DN20	бp	2		0,00
43	Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2" DN15	бp	8		0,00
44	Доставка и монтаж на манометър 1/2" 0÷4 bar	бp	2		0,00
45	Окабеляване котелно	бp	1		0,00
46	Хидравлична проба	м	2030		0,00
47	Пуск и настройка на горелка	бp	1		0,00
Комин топлоизолацион					0,00
48	Коляно за комин	бp	4		0,00
49	Тройник за комин 45°	бp	2		0,00
50	Дренажна тапа за комин	бp	2		0,00
51	Ревизия за комин	бp	2		0,00

52	Прав елемент за комин L=1000	бр	8		0,00
53	Скоба укрепваща за комин	бр	12		0,00
54	Скоба стягаща за комин	бр	14		0,00
Радиатори					0,00
55	Алуминиев радиатор H500 5 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	6		0,00
56	Алуминиев радиатор H500 7 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	4		0,00
57	Алуминиев радиатор H500 10 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	66		0,00
58	Алуминиев радиатор H500 12 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	2		0,00
59	Алуминиев радиатор H500 15 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	80		0,00
60	Алуминиев радиатор H500 20 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	6		0,00
61	Алуминиев радиатор H500 22 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	1		0,00
62	Алуминиев радиатор H500 25 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	6		0,00
63	Радиаторен вентил термостатичен + термоглава + радиаторен вентил секретен	бр.	171		0,00
Газ					0,00
64	НЖР 1400/600	бр.	1		0,00
65	Метална коминна вложка Ø500	бр.	1		0,00
66	Датчик за природен газ	бр.	1		0,00
67	Взривозащитено осветително тяло	бр.	2		0,00
68	Ел. табло - котелно ТСВО + сирена	бр.	1		0,00
69	Осов взривозащитен вентилатор V=1350m³/h	бр.	1		0,00
70	Заклучваща се кутия със сф. кран Ду40 Електромагнитен клапан за газ NO и свещ за продухване	бр.	1		0,00
71	Стойка с хамут и гумено оплътнение	бр.	8		0,00
72	Стабилизатор налягане за газ Ду=40 Pвх=до 500mbar, Pизх=5-300mbar	бр.	1		0,00
73	Манометър 0 - 500mbar	бр.	1		0,00
74	Коляно 1 1/2"	бр.	8		0,00
75	Сферичен кран за газ Ду=40; Ру=56bar	бр.	1		0,00
76	Антивибрационен компенсатор	бр.	1		0,00
77	Тръба St до 60,3x3,6	м	24		0,00
Вентилация					0,00
78	Въздуховод правоъгълен на европрофил	м²	248		0,00
79	Укрепваща конструкция	бр.	1		0,00
80	Калорифер канален 500/300mm 24kW 380V	бр.	2		0,00
81	Филтър канален 500/300	бр.	1		0,00

82	Филтър канален 600/300	бр.	1		0,00
83	Канален вентилатор 500/300 V=2000m³/h H=160Pa	бр.	1		0,00
84	Канален вентилатор 600/300 V=2600m³/h H=160Pa	бр.	1		0,00
85	НЖР 500/300	бр.	1		0,00
86	НЖР 600/300	бр.	1		0,00
87	ПЖР 500/300 с задвижка	бр.	1		0,00
88	ПЖР 600/300 с задвижка	бр.	1		0,00
89	Решетка комплект с регулираща секция 800/200mm	бр.	8		0,00
90	Решетка комплект с регулираща секция 400/150mm	бр.	2		0,00
91	Решетка комплект с регулираща секция 400/100mm	бр.	4		0,00
92	Решетка комплект с регулираща секция 300/150mm	бр.	1		0,00
93	Решетка комплект с регулираща секция 200/150mm	бр.	1		0,00
94	Решетка комплект с регулираща секция 600/400mm	бр.	2		0,00
95	Спироканал ø250mm с фасонни елементи	м	7		0,00
96	Вентилатор канален ø250mm V=800m³/h H=150Pa	бр.	1		0,00
97	Възвратна клапа ø250mm	бр.	1		0,00
98	Чадръ крайстенен комплект с мрежести филтри 1600/900/700mm	бр.	3		0,00
99	Чадръ островен комплект с мрежести филтри 900/900/600mm	бр.	1		0,00
100	Чадръ островен комплект с мрежести филтри 900/650/500mm	бр.	1		0,00
101	Чадръ островен комплект с мрежести филтри 1600/600/700mm	бр.	1		0,00
102	Вентилатор центробежен за кухня с изнесен двигател V=1700m³/h H=340Pa	бр.	1		0,00
103	Вентилатор центробежен за кухня с изнесен двигател V=2700m³/h H=430Pa	бр.	1		0,00
Общо без ААС					0,00
ААС					0,00
Общо с ААС					0,00

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03118

ИНЖ. НЕЛИ
ВАСИЛЕВА БАТОЛСКА

Подпис:

ОБХХТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ