



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

БФС BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

Количествена сметка	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ	
ОБЕКТ: „Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Отец Паисий“ в град Кърджали“	

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4

ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Демонтажни работи

1	Демонтаж и извозване на градински бордюри	м	210,00
2	Демонтаж и извозване на пътни бордюри	м	155,00
3	Демонтаж и извозване на метални пана н 1,5м	м	245,00
5	Разбиване и извозване на съществуващи настилки тротоарни плочи /дебелина 25см/	м3	165,00
6	Демонтаж на съществуващи високи мет. оградни пана	м	40,00
7	Демонтаж и извозване на мет.съоръжения	бр.	9,00
8	Демонтаж и извозване на пейки	бр.	7,00
9	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастила се храстова растителност, камъни, растителна почва -15см-изкоп	м3	75,00
10	Изкоп за основи на площадки	м3	65,00

Настилки

1	Изкоп и подравняване за водопълтна настилки около сграда	м3	165,00
2	Доставка и монтаж на вулканизирана рулонна каучукова настилка 5+3мм /цвет -жълт и червен/ с измерителни линии 5см в различен	м2	181,80
3	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 10см за спортни площадки	м3	18,20
4	Доставка и монтаж на армировка за осн. на спортни площадки	кг	607,30
5	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, 250 г/кв.м - 2см	м2	181,80
6	Насипване и уплътняване на заклінен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=15см под спортна площадка	м3	27,30
7	Доставка и монтаж на удъропоглъщаща саморазливна каучукова настилка 4см в три цвята за детска площадка	м2	162,10
8	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 10см за детска площадка	м2	16,30
9	Доставка и монтаж на армировка за осн. на дет. площадка	кг	541,50
10	Доставка и полагане на изкуствена трева с дължина на влакната 4см с разчертаване на игрище / дебл.линии 5см, цвят жълт/	м2	960,00
11	Направа и полагане на минералбетон под настилка от изкуствена трева / d=10-20mm / - 25см	м3	240,00
12	Посипка от кварцов пясък /фракция 0,4 - 1,0мм/ - 15мм	м3	14,40
13	Посипка от сив каучуков гранулат/фракция 0,5 - 2,5мм/ - 25мм	м3	24,00
14	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, 250 г/кв.м - 2см	м2	960,00
15	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6см на циментов разтвор с d=3см	м2	2680,00
16	Насипване и уплътняване на заклінен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=15см под бетонови плочи	м3	402,00
17	Доставка и полагане на бетон С20/25 за настилка около сградата д-10см и израв.пеходи към същ.п-ки	м3	268,00
18	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6.5, 20/20 за водопълтна	кг	8951,20

19	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	м2	2870,00
20	Доставка и полагане на битумна емулсия 350гр./м2	м2	2870,00
21	Доставка и полагане на градински бордюр 8/20/50см 100 БДС EN 1340 с бетон C12/15	м	620,00
22	Доставка и полагане на пътен бордюр 18/35/50см 100 БДС EN 1340 с бетон C12/15	м	195,00
Озеленяване			
1	Затревяване, чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви	дка	1,25
2	първа коситба и поливане II-ри етап	дка	1,25
3	втора коситба и поливане III-ти етап	дка	1,25
4	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с	бр.	41,00
5	Засаждане и укрепване на едроразмерни иглолистни дървета с	бр.	23,00
6	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	270,00
7	Засаждане на почвопокривна растителност	бр.	1505,00
8	Засаждане на увивна растителност	бр.	25,00
9	Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. без автовишка - всички операции	бр.	3,00
10	Изкореняване на храсти и извозване на отп.	100м2	0,15
11	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 15см	м3	257,00
Обзавеждане на дворни площи			
1	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	6,00
2	Дълга пейка по конструктивен детайл	бр.	5,00
3	Седалка с обработени напречни дървени бичмета 40/6/4/см върху метална скара за кашпа	м	85,00
4	Доставка и монтаж на пейки с облегалка и подлакътници 180/50см	бр.	27,00
5	Доставка и монтаж на комплект маса с пейки - по техническа	бр.	7,00
6	Доставка и монтаж на шестоъгълна беседа по техн. Спец.	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12год. по техн. спец.	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на детско съоръжение- въртящ се стол за деца от 3 до 12год. по техн. спец.	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на детско съоръжение- за катерене за деца от 3 до 12год. По техн. Спец.	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на дъска за рисуване по техн. Спец.	бр.	2,00
11	Доставка и монтаж на съоръжени е по спец. - сенник - цвете	бр.	1,00
12	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНО ТРЕНИРАНЕ - УСПОРЕДКА	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение ТРЕНАЖОР	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДВОЕН ВЕЛОАРГОМЕТЪР И СТЕПЕР	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР – ГЛАДИАТОР	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР – ВЕЛОАРГОМЕТЪР, ТРЕНАЖОР ЗА ТАЛИЯ И ДР.	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение ЛЕЖАНКА	бр.	1,00
18	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение ЛУНОХОД	бр.	1,00
19	Доставка и монтаж на волейболна мрежа с две вертикални колони	бр.	2,00
20	Доставка и монтаж на баскетболен кош по спец.	бр.	4,00
21	Доставка и монтаж на футболна врата 300/200/100см по техн. Спец.	бр.	2,00
22	Направа на пергола по констр.детайл	бр.	1,00
23	Доставка и монтаж на самопочистващи се, акрилен плат за сянка на пергола 160/420см	бр.	1,00
24	Доставка и монтаж на маса за тенис по спец.	бр.	3,00
25	Доставка и монтаж на оградни пана за спортна площадка по	м.	130,00
26	Доставка и монтаж с бетон C16/20 на стълбове с h=7,0м за ограда с 18 шумопоглъщащи фиксатори за спортна площадка	бр.	40,00
27	Доставка и монтаж на двукрила оградна врата 100/200см за спортна	бр.	1,00
28	Доставка и монтаж на двукрила оградна врата 300/200см за спортна	бр.	1,00

29	Демонтаж, почистване и монтаж на бетонова пластика /панетник/ с всички включ. дейности	бр.	1,00
Ограда			
1	Направа и монтаж на метални оградни пана	м	245,00
2	Ремонт и боядисване на мет. Тръба и стойки	м	103,00
3	Направа на нова метална тръба със стойки	м	15,00
4	Метална портална врата по детайл	бр.	1,00
5	Торкретиране и измазване на разрушени участъци 10%	м2	10,00
6	Оформяне на бетонова шапка към съществуваща бетонова основа	м	282,00
7	Имазване и полагане на силикатна мозаечна мазилка двустранно в/у съществуваща бетонова основа	м2	560,00
8	Демонтаж и извозване на съществуващи оградни пана	м	282,00



[Handwritten signature]

