

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА

ОБЕКТ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ГЛАВАТАРЦИ. ОБЩ.КЪРДЖАЛИ”

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
ПЪРВИ ЕТАП			
	I. Довеждащ водопровод с.Главатарци / монтажна		
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	1871,00
3	ИЗКОПИ С В=0.6ДО1.2М Н=ИЛИ<2М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	1246,00
4	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	938,00
5	ВЗАИМСТВЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО	м3	2113,00
6	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф250/10А	м	598,70
7	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф180/10А	м	2016,46
8	МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф250/10А	м	598,70
9	МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф180/10А	м	2016,46
10	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф250	м	2615,16
11	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф250ММ	100 м.	26,15
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	2616,16
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	3025,00
14	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ТЕТКА ПЕВП Ф250/250/160/10 А	бр.	1,00
15	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф250/10 А	бр.	1,00
16	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА/45° ПЕВП Ф250/10 А	бр.	1,00
17	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф250/160 10А	бр.	2,00
18	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО/90° ПЕВП Ф180/10 А	бр.	1,00
19	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА/45° ПЕВП Ф180/10 А	бр.	7,00
20	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/110 10А	бр.	2,00
21	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф180/10А	бр	2,00
22	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110/10А	бр	2,00
23	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф180/10 А	бр.	2,00
24	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110/10 А	бр.	2,00
25	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф250/10 А	бр.	57,00
26	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф180/10 А	бр.	188,00
27	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160/10 А	бр.	2,00
28	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110/10 А	бр.	3,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ДУ 100/10А	бр.	1,00

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАНО ЖИБО ДУ 100/10А	бр.	1,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ДУ 160 - 10 АТМ С РЪЧНО КОЛЕЛО	бр.	1,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ДУ 100 - 10 АТМ С РЪЧНО КОЛЕЛО	бр.	1,00
33	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	11,00
	ШАХТА ВЪЗДУШНИК		
35	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В12.5	м3	9,50
36	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	9,50
37	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ОТ А3	кг	920,00
38	ТРОИНИК Ф180/180/110 ПЕВП 1.0МРа	бр.	4,00
39	НАМАЛИТЕЛ Ф110/90 ПЕВП 1.0МРа	бр.	4,00
40	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП 90/10А	бр.	8,00
41	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10 А	бр.	8,00
42	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф180/10 А	бр.	8,00
43	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110/10 А	бр.	4,00
44	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10 А	бр.	8,00
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф57/4	м	20,00
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ДУ 80- 10 АТМ С РЪЧНО КОЛЕЛО	бр.	4,00
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК ДУ 80- 10 АТМ	бр.	4,00
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН КАПАК	кг	220,00
	ШАХТА КАЛНИК		
50	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В12.5	м3	7,50
51	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	7,50
52	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ОТ А3	кг	690,00
53	ТРОИНИК Ф180/180/110 ПЕВП 1.0МРа	бр.	3,00
54	НАМАЛИТЕЛ Ф110/90 ПЕВП 1.0МРа	бр.	3,00
55	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП 90/10А	бр.	6,00
56	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10 А	бр.	6,00
57	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф180/10 А	бр.	6,00
58	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110/10 А	бр.	3,00
59	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф180/10 А	бр.	6,00
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80/4	м	30,00
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ДУ 80- 10 АТМ С РЪЧНО КОЛЕЛО	бр.	3,00
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАБА КЛАПА ДУ 80	бр.	3,00
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН КАПАК	кг	220,00
	ВОДОМЕРНА ШАХТА		
65	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	51,00
66	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В10	м3	0,70
67	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В15	м3	6,50
68	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	7,20

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
69	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	28,00
70	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А3	кг	343,00
71	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14-50ММ ОТ А3	кг	7,00
72	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ С D>15CM	м2	42,00
73	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ	м2	9,50
ВОДОМЕРНА ШАХТА/монтажна част			
75	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК ДУ 80- 10 АТМ С РЪЧНО КОЛЕЛО	бр.	2,00
76	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР ДУ 80- 10 АТМ	бр.	1,00
77	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА ДУ 80- 10 АТМ	бр.	1,00
78	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ДУ 80	бр.	1,00
79	СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф80	м	2,00
80	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10 А	бр.	2,00
81	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90/10А	бр.	2,00
82	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф180/90 10А	бр.	1,00
83	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф180/10 А	бр.	1,00
84	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10 А	бр.	2,00
85	ТРЪБА ЗА ОТВОДНЯВАНЕ ПЕВП Ф63	м	10,00
ОБЩО ПЪРВИ ЕТАП:			
ВТОРИ ЕТАП			
	IX. НР V=200м3 / земни работи на суха и водна камера		
89	ИЗКОПИ С В>1.2М Н=ИЛИ<2М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	542,00
90	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	82,00
91	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	185,00
92	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ. ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СКАЛА С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	55,00
93	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ 41ДО100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	357,00
94	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	130,00
95	ВЗАИМСТВЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО	м3	82,00
96	ПРЕВОЗ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ ДО ОБЕКТА	м3	82,00
97	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	49,00
	земни работи на суха и водна камера		
	X. НР V=200м3 / водна камера - строителна		
100	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ. ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ	м2	170,80

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
101	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ С D=ИЛИ<15CM	м2	273,58
102	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ С D>15CM	м2	92,08
103	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖИ ПРИ НАКЛОН НАД 20 %	м2	7,40
104	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М	м3	128,40
105	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	5323,00
106	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6-12ММ ОТ А3	кг	1246,00
107	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14-50ММ ОТ А3	кг	490,00
108	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ.СТЕНИ.КОЛОНИ.ПОДЛОЖЕН	м3	13,38
109	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ. КОЛОНИ	м3	35,30
110	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ПЛОЧИ. ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ	м3	14,74
111	ДОБАВКА ЗА БЕТОН В ПЛОЧИ С НАКЛОН НАД 20ш.СТЪЛБИЩА.СВОДОВЕ КАНАЛИ	м3	0,40
112	ПОЛАГАНЕ БУТОБЕТОН М150 В ОСНОВИ И НАД ОСНОВИ СТЕНИ	м3	34,89
113	ДОБАВКА ЗА БЕТОН ПРИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15CM	м3	0,81
114	БМ-200 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ. СТЕНИ. КОЛОНИ. ПОДЛ.БЕТОН. НАСТИЛКИ	м3	0,88
115	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	98,00
116	ДОПЪЛНИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО ЦИМЕНТ	кг	3378,36
117	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА d=2CM	100 м2	2,84
118	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВОДОЕМИ 2ПЛАСТА D=1.5CM - ЗА ТАВАНИ	100 м2	2,75
119	ПРЕВОЗ РАЗТВОРИ	м3	11,18
120	ДОСТАВКА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	18,64
121	МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	тона	0,02
122	НАМАЗВАНЕ С ПАСТА ТЕС ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	100 бр.	0,08
123	ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО	м	115,90
124	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 200 М3	бр.	1,00
125	СТОМАНЕН ХЕРМЕТИЧЕН КАПАК 70/125CM	бр.	2,00
126	МОНТАЖ СТ.ТРЪБОПРОВОДИ В ОТКР.КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПА ДУ150	м	6,50
127	НАПРАВА КОЛЯНО ОТ СТ.ТРЪБА ДУ150	бр.	4,00
128	МОНТАЖ ФЛАНЦОВО СЪЕДИНЕНИЕ ДУ150	к-та	2,00
129	Н-ВА М-Ж ШАПКИ И ЧАДЪРИ КРЪГЛИ ДО Ф1000ММ	бр.	2,00
130	НАПРАВА МЕТАЛНА СТЪЛБА	кг	55,00
131	МОНТАЖ ГОТОВИ СТЪЛБИ И ПЛОЩАДКИ	тона	0,06
132	БОЯДИСВАНЕ СЪС СИЛИКАТНИ БОИ	м2	3,00
133	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	4,50
134	НАПРАВА НА НОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА И ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2	230,00

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
	водна камера - строителна		
	XI.НР V=200м3 / суха камера - строителна		
137	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ С D>15CM	м2	88,00
138	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ С D=или<15CM	м2	11,60
139	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15CM	м2	15,07
140	КОФРАЖ ПОДПРЯН КОНЗОЛНО ЗА СТОМАНОБЕТОННИ КОРНИЗИ. ЕРКЕРИ И ДР.	м2	1,24
141	КОФРАЖ СТ.БЕТ.СТЪЛБИЩА. ПЛОЩАДКИ И ГРЕДИ И ПОЯСИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ	м2	1,85
142	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ.СТЕНИ.КОЛОНИ.ПОДЛОЖЕН	м3	1,04
143	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ НАД 15CM	м3	8,52
144	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ НАД 15CM	м3	0,69
145	ДОБАВКА ЗА БЕТОН ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ С d=или<15CM	м3	0,69
146	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ПЛОЧИ. ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ	м3	3,40
147	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ПЛОЧИ. ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ	м3	0,10
148	ДОБАВКА ЗА БЕТОН В КОРНИЗИ. СТРЕХИ	м3	0,10
149	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ПЛОЧИ. ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ	м3	0,15
150	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	13,90
151	ДОСТАВКА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	50,00
152	МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	тона	0,05
153	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА d=2CM	100 м2	0,82
154	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВОДОЕМИ И КУЛО-ВОДОЕМИ 2ПЛАСТА d=2CM - ЗА ПОДОВЕ	100 м2	0,09
155	ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО	м	17,44
156	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВОДОЕМИ 2ПЛАСТА 2CM - ЗА СТЕНИ	100 м2	0,24
157	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВОДОЕМИ И КУЛО-ВОДОЕМИ 2ПЛАСТА d=2CM - ЗА ПОДОВЕ	100 м2	0,02
158	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО ф18	10 бр.	0,90
159	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	565,00
160	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М	м3	28,00
161	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖЕЛЯЗНА ВРАТА 90/180	бр.	1,00
162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ Ф150/2000	бр.	1,00
163	НАПРАВА И МОНТАЖ САЛНИК ТИП "А" ДУ50	бр.	2,00
164	НАПРАВА И МОНТАЖ САЛНИК ТИП "А" ДУ100	бр.	6,00

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
165	НАПРАВА И МОНТАЖ САЛНИК ТИП "А" ДУ80	бр.	3,00
166	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	11,70
167	ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>	м2	12,00
	суха камера - строителна		
	ХП.НР V=200м3 / суха камера - монтажна		
170	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 57/4	м	2,50
171	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 89/4	м	21,00
172	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 108/4	м	25,00
173	МОНТАЖ СТ.ТРЪБОПРОВОДИ ОКОЛО СЪОРЪЖ. И АПАРАТУРИ ДО Ф82/89ММ	м	23,50
174	МОНТАЖ СТ.ТРЪБОПРОВОДИ ОКОЛО СЪОРЪЖ. И АПАРАТУРИ ДО ДУ100	м	25,00
175	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	48,50
176	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	25,00
177	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	26,70
178	ДОСТАВКА СК ДУ 50 - 10 АТМ -С РЪЧНО КОЛЕЛО	бр.	2,00
179	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С РЪЧНО КОЛЕЛО	бр.	3,00
180	ДОСТАВКА СК ДУ 100 - 10 АТМ С РЪЧНО КОЛЕЛО	бр.	3,00
181	НАПРАВА И МОНТАЖ ВОДЕН ЗАТВОР ДУ100	бр.	1,00
182	МОНТАЖ СК. ВЕНТИЛИ. ЗАДВИЖКИ. ВЪЗВР.КЛАПИ И ДР. ДО 100ММ	бр.	9,00
183	Д-КА И МОНТАЖ КОШ СМУКАТЕЛЕН Ф100ММ	бр.	2,00
184	Д-КА И МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА Ф100ММ	бр.	2,00
185	НАПРАВА КРЪСТАЧКИ ОТ СТ.ТРЪБА ДУ100	бр.	1,00
186	НАПРАВА ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ОТ СТ.ТРЪБА ДУ50	бр.	1,00
187	НАПРАВА ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ОТ СТ.ТРЪБА ДУ80	бр.	2,00
188	НАПРАВА ТРОЙНИЦИ (РАЗКЛ.) ОТ СТ.ТРЪБА ДУ100	бр.	2,00
189	НАПРАВА КОЛЕНА ОТ СТ.ТРЪБА ДО ДУ80	бр.	9,00
190	НАПРАВА КОЛЕНА ОТ СТ.ТРЪБА С ДУ100	бр.	12,00
191	НАПРАВА ПРЕХОДИ С ИЗРЯЗВАНЕ НА КЛИНОВЕ ОТ СТ.ТРЪБА ДУ100	бр.	1,00
192	НАПРАВА ПРЕХОДИ С ИЗРЯЗВАНЕ НА КЛИНОВЕ ОТ СТ.ТРЪБА ДУ125	бр.	1,00
193	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ДУ 50/10А	бр.	4,00
194	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ДУ 80/10А	бр.	7,00
195	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ДУ 100/10А	бр.	12,00
196	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО ДУ80	бр.	11,00
197	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДУ100	бр.	12,00
198	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125/10А	бр.	1,00
199	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	бр.	1,00

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
200	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125	бр.	1,00
201	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДО Ф125ММ	бр.	1,00
202	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДО Ф125ММ	бр.	1,00
203	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125	бр.	1,00
204	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	бр.	1,00
205	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ДУ 125/10А	бр.	1,00
206	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДУ125	бр.	1,00
207	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО Ф18	10 бр.	1,00
208	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	кг	24,00
209	БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО	м2	1,70
210	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР WР ДУ100	бр.	1,00
211	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90/10А	бр.	1,00
	суха камера - монтажна		
	XIII.		
214	ИЗКОПИ С В=0.6ДО1.2М Н=ИЛИ<2М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	60,00
215	ИЗКОПИ С В=0.6ДО1.2М Н=2ДО4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	9,00
216	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	3,30
217	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	10,00
218	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	10,00
219	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	46,00
220	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	6,00
221	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	6,00
222	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	10,00
223	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	56,00
224	НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК	бр.	2,00
225	ВЗАИМСТВЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО	м3	10,00
226	ДОСТАВКА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ ДО ОБЕКТА	м3	10,00
227	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ 41ДО100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	13,00
	преливно изпразнителна и отточна тръба /строителна		
	XIV.		
230	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 108/4	м	30,00
231	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 57/4	м	30,00
232	МОНТАЖ СТ.ТРЪБОПРОВОДИ В ОТКР.КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПА ДО Ф82/89	м	30,00
233	МОНТАЖ СТ.ТРЪБОПРОВОДИ В ОТКР.КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПА ДУ100	м	30,00

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
234	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО $\phi 100/108$	м	30,00
235	ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ	м2	15,55
236	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА $\phi 60\text{MM}$	бр.	1,00
237	Д-КА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА $\phi 100\text{MM}$	бр.	1,00
238	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ДУ 50/6А	бр.	1,00
239	ДОСТАВКА СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ ДУ 100/6А	бр.	1,00
240	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДО ДУ80	бр.	1,00
241	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ДУ100	бр.	1,00
242	НАПРАВА КОЛЕНА ОТ СТ.ТРЪБА ДО ДУ80	бр.	1,00
243	НАПРАВА КОЛЕНА ОТ СТ.ТРЪБА С ДУ100	бр.	1,00
	XV.НР V=200м3 / ограда		
245	ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 250/12/12 И 6 РЕДА БОДЛИВА ТЕЛ	м	86,00
246	ДОСТАВКА ЖЕЛЯЗНА ВРАТА	кг	80,00
247	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ ВРАТИ	кг	80,00
248	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	7,00
249	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	7,00
250	МОНТАЖ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ТАБЕЛКИ ВЪРХУ ВРАТИ	бр.	2,00
251	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С ОБОРСКИ ТОР	дка	0,46
252	КОФРАЖ КОЛОНИ. ФУСОВЕ. ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ	м2	2,60
253	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ.СТЕНИ.КОЛОНИ.ПОДЛОЖЕН	м3	0,28
254	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 КОЛОНИ. СТЪЛБОВЕ	м3	0,38
255	ВЪНШНА ПРЪСКАНА С БЛАГОРОДНИ КАМЪЧЕТА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	5,20
256	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	40,00
257	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,66
	ограда		
	XVI.		
260	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	476,00
261	ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	2382,00
262	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	992,00
263	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	1112,00
264	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	1588,00
265	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	1390,00
266	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	1390,00
267	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	476,00

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5
268	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	1558,00
269	УПЛЪТНЯВАНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	1390,00
270	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	20,00
271	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	7,20
272	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА ПОЧВА С БАГЕР НА САМОСВАЛ	м3	992,00
273	ИЗВОЗВАНЕ НАТОВАРЕНА ИЗЛИШНА СКАЛНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ	м3	992,00
274	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	м3	992,00
275	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	10,00
276	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	10,00
	Хранителен Водопровод и вътрешна водопроводна мрежа / строителна		
	НАПОРЕН ВОДОПРОВОД		
279	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10А	м	13,00
280	МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10А	м	13,00
281	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	2,00
282	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф125/90 10А	бр.	1,00
283	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ КОЛЯНА90° ПЕВП Ф90 10А	бр.	1,00
284	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10 А	бр.	1,00
285	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125/10А	бр.	1,00
286	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10 А	бр.	2,00
287	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90/10 А	бр.	3,00
288	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА ТЕТКА 125/125/90	бр.	1,00
289	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф125	бр.	2,00
	ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД		
291	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	13,00
292	МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	13,00
293	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ТЕТКА ПЕВП Ф250/250/160/10 А	бр.	1,00
294	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/125 10А	бр.	1,00
295	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф25/10 А	бр.	2,00
296	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160/10 А	бр.	1,00
297	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10 А	бр.	3,00
298	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ КОЛЯНА90° ПЕВП Ф125 10А	бр.	1,00
299	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	2,00

№ по ред	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	Количество
2	3	4	5

Проектант:.....

Възложител:.....

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 09103 инж. СТОЙНО ЕВМЕН ДЕВ СТОЕВ Подпис:  ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
--	--

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 09109 инж. ФАХРИ АПТИ МУСТАФА Подпис:  ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
--	--