РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ

ПРОЕКТ

Легенда дограма:

врати -запазват се	врати - подмяна
210/210 В1	210/210 В2
прозорци запазват се	прозорци за подмяна
210/210 П1	210/210 П2

ЛЕГЕНДА :

- ▭ стени и врати, които се развалят
- ▨ стени и врати, които се зазиждат
- ▬ нови стени и врати

МОНТАЖНА ВИСОЧИНА НА ИЗВОДИ ЗА ВОДОПРОВОД НА :

ТОАЛЕТНА МИВКА	0.40 от кота готов под
КУХНЕНСКА МИВКА	0.40 от кота готов под
КЛОЗЕТНО КАЗНЧЕ	0.70(1.10) от кота готов под
ДУШ	0.85 от кота готов под
СЪДОМИЯЛНА	0.60 от кота готов под

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ В ПРОЕКТА СА ДАДЕНИ В МЕТРИ;
2. ВСИЧКИ ХОРИЗОНТАЛНИ УЧАСТЪЦИ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО МЯРКА ОТ МЯСТО;
3. ВСИЧКИ КОТИ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ СА ДАДЕНИ ЗА ДЪНО ТРЪБА, МЕРЕНО ОТ КОТА ГОТОВ ПОД;
4. ДА СЕ ИЗОЛИРАТ ТРЪБИТЕ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА ПО ХОРИЗОНТАЛНИТЕ И ВЕРТИКАЛНИ УЧАСТЪЦИ;
5. ТРЪБИТЕ ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА ДА СЕ ОСИГУРЯТ СРЕЩУ ТЕМПЕРАТУРНИ ЛИНЕЙНИ РАЗШИРЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ ВИДОВЕ ТРЪБИ;
6. УКРЕПВАНЕТО НА ВОДОПРОВОДИТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ТАБЛИЦА ЗА РАЗСТОЯНИЯТА МЕЖДУ КРЕПЕЖИТЕ;
7. ДЕБЕЛИНАТА НА ИЗОЛАЦИЯТА ЗА ВОДОПРОВОДИТЕ ЗА СТУДЕНА ВОДА Е МИНИМУМ 0.5см, А ЗА ТОПЛА ВОДА - МИНИМУМ 0.1 - 0.15см;
8. ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ТОПЛА ВОДА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ ТРЪБИ PN20;
9. ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА СТУДЕНА ВОДА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ ТРЪБИ PN10;
10. ВСИЧКИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ (PP) ПОЛОЖЕНИ В ПОДОВАТА НАСТИЛКА ДА СА В ОХРАНИТЕЛНИ ТРЪБИ;
11. ИЗВОДИТЕ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ЗА САНИТАРНИТЕ ПРИБОРИ ДА СЕ ОСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗСТОЯНИЕ ОТ ПОДА: КМ - 60см ТМ - 60см ДУШ - 100см КЛОЗЕТНО КАЗАНЧЕ - 60см ПЕРАЛНА И МИЯЛНА МАШИНИ - 60см;
12. НА ИЗВОДИТЕ КЪМ ПЕРАЛНА И МИЯЛНА МАШИНИ ДА СЕ МОНТИРАТ ОБРАТНИ КЛАПИ;
13. ОТКРИТИТЕ ВОДОПРОВОДИ ДА СЕ ЗАКРЕПЯТ КЪМ КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА СЪС СКОБИ С ГУМЕНА ПОДЛОЖКА ИЛИ С КОНЗОЛНИ ПОДПОРИ, ТАКА ЧЕ ВОДОПРОВОДИТЕ ДА НЕ СА В ДИРЕКТЕН КОНТАКТ С КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА. НА АРМАТУРИТЕ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ ДА СЕ ПРЕДВИДИ САМОСТОЯТЕЛНО НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПВАНЕ;
14. ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СТЕНИ ТРЪБОПРОВОДИТЕ ДА НЕ СЕ ЗАМОНОЛИТВАТ, А ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ В ОБСАДНИ ТРЪБИ, КАТО ОТВОРИТЕ СЕ ЗАПЪЛВАТ С ПЕНОПОЛИУРЕТАН;
15. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ НАКЛОНЪТ ИМ КЪМ ВОДОЧЕРПНИТЕ КРАНОВЕ ДА БЪДЕ ВЪЗХОДЯЩ И НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 0.005;
16. ВОДОПРОВОДЪТ ЗА ТОПЛА ВОДА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ НАД ВОДОПРОВОДА ЗА СТУДЕНА ВОДА ИЛИ ВСТРАНИ ОТ НЕГО НА РАЗСТОЯНИЕ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10см;
17. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА ДА СЕ СПАЗВАТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД;
18. ПРИ МОНТАЖА НА ТРЪБИТЕ ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ.

"ТЪРЕС КОН... " ЕООД
ЕИК 10...562
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК 0014/04.03.2013г.
Подпис:.................. Дата: 2015 Управител:..................
/инж. Веми...

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл. архитект: ....
23.09.2015г. .... г.
Доклад за оценка за съответствие на проекта
от „Търес Консулт" ЕООД

За Инвеститора :	подпис :	
	име :	

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОПРР

This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD

АРХКОН ПРОЕКТ ООД
ARCHCON PROJECT LTD
ул. "Ястребец" 9 бл.2 ат.6
1680 СОФИЯ
тел. 02/963 00 25
факс 02/866 39 57
e-mail: archconproject@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К.Яворов" в град Кърджали, УПИ I -486, кв. 21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали идент. № 40909.102.128.5

ПРОЕКТАНТ	инж. Кр. Ракъджиева		
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева		
ЧАСТ	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	фаза	РП
		мащаб	1:100
ЧЕРТЕЖ	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД ВТОРИ ЕТАЖ	дата	12.2014
		чертеж:	12/21
съгласували:		подпис :	
Конструктивна	инж. И. Маричова		
ПБЗ	инж. И. Маричова		
Архитектура	арх. П. Русев		
Електро	инж. С. Стайков		
ОВ и К	инж. Д. Ангелова		
Технология	инж. Д. Ангелова		
ЕЕ	инж. Д. Ангелова		
Геодезия	инж. Н.Ялъмов		
Пътна	инж. М. Иванова		
ПБ	инж. В. Стоянов		
ПУСО	инж. В. Стоянов		
Паркоустройство	ланд. арх. В. Симеонова		

„*Този документ е създаден в рамките на проект «Техническа помощ за развитието на град Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 67...
инж. КРАСИМИРА ИВАНОВА РАКЪДЖИЕВА
подпис
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ВиК
ВС