PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТИ ЕТАЖ

ПРОЕКТ

Забележки:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите с от кота готов под.
3. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см. тухлена зидария и топлоизолация - 8 см. екструдиран полистирол.
4. Под всички еркери да се предвиди топлоизолация - 8 см. екструдиран полистирол.
5. По всички тераси над обитаеми помещения да се предвиди топлоизолация - 8 см. екструдиран полистирол.
6. По покривната стоманобетонова плоча да се предвиди топлоизолация - 12 см. полистирол.
7. При всички прозорци с h=1.80, както и при вътрешните на стълбищните парапети да се заложат планки за предпазни парапети. Всички парапети са с H от готов под мин. 1.05м.
8. Всички некотирани зъбчета за врати са min 4 см.
9. Вратата към стълбищната клетка се предвижда самозатваряща се, димоуплътнена.
10. Дограмата на прозорците е пластмасова.
11. Външните врати са алуминиева с прекъснат термомост.
12. Дограмата на междуетажните площадки е алуминиева без прекъснат термомост.
13. Размерите на пластмасовата и алуминиевата дограма да се вземат от място.
14. Всички вътрешни врати и прозорци се предвиждат алуминиеви.
15. Цветове на фасадните материали и дограма са съгласуват с проектанта.

Легенда дограма:

врати -запазват се	врати - подмяна
210/210 В1	210/210 В2
прозорци запазват се	прозорци за подмяна
210/210 П1	210/210 П2

ЛЕГЕНДА :

- ⬚ стени и врати, които се развалят
- 🟥 стени и врати, които се зазиждат
- ▭ нови стени и врати

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Вратите отделящи сутерена и коридорите на етажите от стълбищната клетка да се поръчат и да се направят самозатварящи се и димоуплътнени по изисквания на чл. 47(1) т. 4 от Нар. 1з - 1971 на МВР и МРРБ.

№	Наименование		
1	СТЪЛБИЩЕ	15	КЛАСНА СТАЯ
2	ФОАЙЕ	16	КОРИДОР
3	КЛАСНА СТАЯ	17	СТАЯ
4	ХРАНИЛИЩЕ	18	СТАЯ
5	КЛАСНА СТАЯ	19	КЛАСНА СТАЯ
6	ДИР. КАБИНЕТ		
7	ТОАЛЕТНА		
8	ТОАЛЕТНА		
9	СТАЯ		
10	АДМИНИСТРАЦИЯ		
11	СТАЯ		
12	КЛАСНА СТАЯ		
13	КЛАСНА СТАЯ		
14	КЛАСНА СТАЯ		

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ	
⊠	Слаботокова разпределителна кутия
▣	TV контакт – H=2м от готов под
⊙	Телефонна розетка H=0,8м от готов под
◁	Високоговорител H=2,20м от готов под
▪▪	Двойна розетка телефон-компютър
⍝	Звънец сигнален
▪	Разклонителна кутия 10/10см
—	2бр.FTP 4x2x0,5мм² изтеглени в PVC тръба – телефонна и компютърна инсталации
—	FTP 4x2x0,5мм² изтеглен в PVC тръба – телефонна инсталация
—	RG–6, изтеглен в PVC тръба – телевизионна инсталация
—	RG–11, изтеглен в PVC тръба – телевизионна инсталация
—	ТЧП 2x0,5мм² изтеглен в PVC тръба – озвучителна инсталация
—	ТЧП 2x1мм² изтеглен в PVC тръба – озвучителна инсталация
—	ШУУ изтеглен в PVC тръба – Звънчева инсталация
⋞	Камера за видеонаблюдение

Забележки :

1. Осветителната инсталация се изпълнява схема TN–S с проводници ПВ–А1 изтеглени в гоф.тръби скрито под гипскартона на стени и тавани.
2. Всички отклонения да се правят на клеми в разклонителните кутии.
3. Ключовете се монтират на 1,5 м от пода. На местата, където са групирани по два и повече да се монтират в общи рамки с модулни конзоли за скрит монтаж.
4. В баните и WC се монтират влагозащитени осв.тела със защита минимум IP44.
5. Токовите кръгове на контактите и силовите ел.консуматори се защитават от токове на утечка с групова защита посредством деф.токов прекъсвач 30mA.
6. Контактите да се монтират както следва :
– контакти с общо предназначение на 1,5 м.
7. Сечението на проводниците на осветителната инсталация да е 3x1,5мм2, на силовата за контакти 3x2,5мм2
8. Ел. таблата, ел. съоръженията, ел. инсталациите да се изпълняват по изискванията на чл. 55,56, 236, 240 и 245 както са описани в записките

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0776
КИИП
инж. СВЕТЛИН ТОДОРОВ СТАЙКОВ
ЕАСТ
/подпис/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЕИК 868
СТРОИТЕЛЕН Н
УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0
Подпис:.................. Дата:.......... 2015
4.03.2013г.

За Инвеститора :	подпис :
	име :

ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект ....
23/09/20 ....г.

Доклад за оценка за съответствие на проекта
от "[illegible]" ЕООД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
ОПРР

This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD

АРХКОН ПРОЕКТ
АРХКОН ПРОЕКТ ООД
ARCHCON PROJECT LTD
ул. "Ястребец" 9 бл.2 ат.6
1680 СОФИЯ
тел. 02/963 00 25
факс 02/866 39 57
e-mail: archconproject@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ	Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К Яворов" в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

ПРОЕКТАНТ	инж. Светлин Стайков		
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева		
ЧАСТ	Електро	фаза	РП
		мащаб	1:100
ЧЕРТЕЖ	СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТИ ЕТАЖ	дата	12.2014
		чертеж:	13/29
съгласували:		подпис :	
Архитектура	арх. П. Русев		
Конструктивна	инж. И. Маричова		
ПБЗ	инж. И. Маричова		
В и К	инж. Кр. Ракъджиева		
ОВ и К	инж. Д. Ангелова		
Технология	инж. Д. Ангелова		
ЕЕ	инж. Д. Ангелова		
Геодезия	инж. Н.Ялъмов		
Пътна	инж. М. Иванова		
ПБ	инж. В. Стоянов		
ПУСО -	инж. В. Стоянов		
Паркоустройство	ланд. арх. В. Симеонова		

„Този документ е създаден в рамките на проект «Техническа помощ за развитието на град Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT