

№	Наименование на работата	Ед.м.	Колич.	Ед. цена	Общо
	ВСИЧКО СМР:				
	ТОРКРЕТИРАНЕ НА ОБРУШЕНИ КОНСТ.ЕЛЕМЕНТИ				35.00
	ТОРКРЕТ 3СМ БЕТОНОВИ ПОВЪРХИ В ДВА ПЛАСТА ПО САМОСТОЯТ ГРЕДИ, КОЛОНИ	м2	1.00	0.00	0.00
1	ОГРАДА УЧИЛИЩЕ				0.00
1.1	ДЕМОНТАЖ ОГРАДА ВЪРХУ ТУХЛЕНА ИЛИ БЕТОНОВА СТЕНА ДО 10 КГ.	м	205	0.00	0.00
1.2	РАЗБИВАНЕ БЕТОН АРМИРАН В15 С КЪРТАЧ	м3	50	0.00	0.00
1.3	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТЕ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ	м3	50	0.00	0.00
1.4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У- ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	36.00	0.00	0.00
1.5	КОФРАЖ ГРЕДИ-Н>0.60М,НАКЛОН<>10%, ПРИ Н<4М,ОТ ИГЛ.МАТЕРИАЛ,ОБЕМ<300М2	м2	252	0.00	0.00
1.6	ПОДЛОЖЕН БЕТОН С8/10 ЗА МАСИВНИ ОСНОВИ И СТЕНИ ПРИ ОБЕМ ДО 5М3 - РЦ	м3	12.1	0.00	0.00
1.7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ,ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3	м3	28.8	0.00	0.00
1.8	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 16-30 СМ.	м3	48.80	0.00	0.00
1.9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А2	кг	1220	0.00	0.00
1.10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	5015	0.00	0.00
1.11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф50	м	7	5.00	35.00
2	НАСТИЛКИ СПОРТНА И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА				0.00
2.1	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	49.4	0.00	0.00
2.2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С8/10 С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ,ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3	м3	24.70	0.00	0.00
2.3	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С12/15 С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ,ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3	м3	37.05	0.00	0.00
2.4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	973.9	0.00	0.00
3	ЦОКЪЛ ОГРАДА СПОРТНА ПЛОЩАДКА				0.00
3.1	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=20СМ	м3	7.52	0.00	0.00
3.2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У- ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	37.60	0.00	0.00
3.3	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТЕ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ	м3	26.3	0.00	0.00
3.4	КОФРАЖ ГРЕДИ-Н>0.60М,НАКЛОН<>10%,ПРИ Н<4М,ОТ ИГЛ.МАТЕРИАЛ,ОБЕМ<300М2	м2	225.6	0.00	0.00
3.5	ПОДЛОЖЕН БЕТОН С8/10 ЗА МАСИВНИ ОСНОВИ И СТЕНИ ПРИ ОБЕМ ДО 5М3 - РЦ	м3	4.7	0.00	0.00
3.6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ,ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3	м3	15.04	0.00	0.00
3.7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 16-30 СМ.	м3	18.80	0.00	0.00


3.8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А2	кг	289.52	0.00	0.00
3.9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	989.82	0.00	0.00
4	РАМПА1				0.00
4.1	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=20CM	м3	1.5	0.00	0.00
4.2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У. - ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	7.30	0.00	0.00
4.3	КОФРАЖ ГРЕДИ-Н>0.60М, НАКЛОН<=10%, ПРИ Н<4М, ОТ ИГЛ. МАТЕРИАЛ, ОБЕМ<300М2	м2	36	0.00	0.00
4.4	ПОДЛОЖЕН БЕТОН С8/10 ЗА МАСИВНИ ОСНОВИ И СТЕНИ ПРИ ОБЕМ ДО 5М3 - РЦ	м3	0.9	0.00	0.00
4.5	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ, ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3	м3	5.40	0.00	0.00
4.6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А2	кг	120.87	0.00	0.00
4.7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	255.29	0.00	0.00
5	РАМПА2				0.00
5.1	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=20CM	м3	1.3	0.00	0.00
5.2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У. - ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	6.40	0.00	0.00
5.3	КОФРАЖ ГРЕДИ-Н>0.60М, НАКЛОН<=10%, ПРИ Н<4М, ОТ ИГЛ. МАТЕРИАЛ, ОБЕМ<300М2	м2	31.8	0.00	0.00
5.4	ПОДЛОЖЕН БЕТОН С8/10 ЗА МАСИВНИ ОСНОВИ И СТЕНИ ПРИ ОБЕМ ДО 5М3 - РЦ	м3	0.8	0.00	0.00
5.5	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА В ОСНОВИ, ФУНД. ПЛОЧИ С ОБЕМ НАД 10 М3	м3	4.31	0.00	0.00
5.6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А2	кг	117.55	0.00	0.00
5.7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	218.57	0.00	0.00

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИСТАНТИ

Регистрационен № 060305

ВЪВЕД. ИМЕНА
ЖИВКОВА МАРИЧОВА

ПЪЛНОПРАВОМЪЛНА ПРОЕКТИРОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ



ОУ "АГ" ЕООД
ОПН 1-60867-62

СТРОИТЕЛЕН ДЗОР

УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0014/04.03.2013г.

Подпис: Дата: Управляващ: /Иван Тодос Тодос/