



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.



БФС BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмнен период"

Количествена сметка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „П.Р. Славейков“ в град Кърджали“

Г. архитект

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярк	Количеств	
			а	во
1	2	3	4	4

ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Демонтажни работи

1	Демонтаж и извозване на градински бордюри	м	380,00
2	Демонтаж и извозване на пътни бордюри	м	450,00
3	Демонтаж и извозване на метални пана н 1м	м	65,00
4	Разбиване и натрошаване на бет. подпорна стени	м3	15,00
5	Разбиване и извозване на съществуващи настилки тротоарни	м3	420,00
6	Демонтаж на съществуващи оградни пана и порти	м	478,00
7	Демонтаж и извозване на мет. съоръжения	бр.	15,00
8	Демонтаж и извозване на пейки	бр.	22,00
9	Демонтаж и монтаж на същ. декоративни пана	бр.	10,00
10	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност, камъни, растителна почва -15см-изкоп	м3	345,00

Настилки

1	Доставка и монтаж на вулканизирана рулонна каучукова настилка 5+3мм с оразмеряване за два вида спорт в два цвята	м2	1413,00
2	Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 под спортни площадки 10см	м3	131,60
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5	кг	4395,50
4	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, 250 г/кв.м - 2см	м2	1316,00
5	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=15см под спортна площадка	м3	197,40
6	Доставка и полагане на акрилна настилка с промит кварц с D=2мм в два цвята	м2	673,30
7	Доставка и полагане на шлайф бетон С16/20 - 10см	м3	67,30
8	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=15см под акрилна настилка	м3	101,00
9	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6см на циментов разтвор с d=3см за водоуплътна настилка около сградата	м2	1702,00
10	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6см на зем.влажен цименто- пясъчен D-D D=3см	м2	1072,00

11	Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм Д=15см под бетонови плочи	м3	416,20
12	Доставка и полагане на бетон С20/25 за настилка около сградата д-10см и израв.преходи към същ.п-ки	м3	277,41
13	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6.5, 20/20 за водоуплътна настилка	кг	9265,50
14	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см Е=1200Мра	м2	2346,20
15	Доставка и полагане на битумна емулсия 350гр./м2	м2	2346,20
16	Доставка и монтаж на саморазливна каучукова настилка 4см в два пласта 2+2см /3 цвята/	м2	102,00
17	Доставка и полагане на арм.бетон С12/15 под детски площадки 10см	м3	10,20
18	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5	кг	340,00
19	Доставка и полагане на бетон С 20/25 за кашпа	м3	6,50
20	Кображ за кашпа	м2	10,00
21	Желязо 30/20/2 за кашпа и седалки за трибуни	кг	1007,00
22	Доставка и монтаж на цветна мозайка за възстановяване на съществ. водна площ	м2	19,50
23	Доставка и полагане на пътен бордюр 50/35/18см 100 БДС EN 1340 с бетон С16/20	м	425,00
24	Доставка и полагане на градински бордюр 50/8/20см 100 БДС EN 1340 с бетон С16/20	м	955,00
Озеленяване			
1	Затревяване, чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане I-ви етап	дка	7,01
2	първа коситба и поливане II-ри етап	дка	7,01
3	втора коситба и поливане III-ти етап	дка	7,01
4	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	107,00
5	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни екзотични дървета	бр.	3,00
6	Засаждане и укрепване на едроразмерни иглистни дървета с контейнер	бр.	29,00
7	Засаждане на високи широколистни храсти	бр.	47,00
8	Засаждане на декоративни храсти с контейнер	бр.	3463,00
9	Засаждане на почвопокривна растителност	бр.	1080,00
10	Резитба на короната на дървета с автовишка - всички операции /оформяне, просветляване, извозване на отпадъци/	бр.	15,00
11	Резитба на храсти и жив плет	м2	145,00
12	Изкореняване на храсти и извозване на отп.	100м2	1,50
13	Изсичане подлес и гъсти храсти с изнасяне и извозване	100м2	22,00
14	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 15см	м3	450,00
Обзавеждане на дворни площи			
1	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци	бр.	13,00
2	Седалка с обработени напречни дървени бичмета 40/6/4/см върху метална скара за кашпа и трибуни	м	106,00
3	Доставка и монтаж на пейки с облегалка и подлакътници 180/50см	бр.	39,00
4	Доставка и монтаж на паркинг елемент за велосипеди по техн. Спец.	бр.	15,00
5	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНО ТРЕНИРАНЕ - УСПОРЕДКА	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН двоен уред по тех. спец. -	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН троен уред по тех. спец. -	бр.	1,00

8	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР – за ръце	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КРОСТРЕНАЖОР	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение Луноход	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на съдийски стол за волейбол по тех. Спецификация	бр.	2,00
12	Доставка и монтаж на волейболна мрежа с две вертикални колони	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж на спортна стена метална конструкция с баскетболен кош по техн. Спец.	бр.	3,00
14	Доставка и монтаж на баскетболен кош 180/105см	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж на люлка по тех. спец.	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на комбинирано дет. съоръжение по тех. спец.	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж на дъска за рисуване по тех. спец.	бр.	2,00
18	Доставка и монтаж на клатушка тип "везна" по тех. спец.	бр.	1,00
19	Доставка и монтаж на комплект маса с пейки по тех. спец.	бр.	6,00
20	Доставка и монтаж на беседа с пейки и маса по тех. спец.	бр.	1,00
21	Доставка и монтаж на маса за тенис по техническа спецификация	бр.	3,00
Ограда			
1	Доставка и полагане на бетон C12/15 за надзидване на бетонови основи за ограда и стъпала	м3	68,00
2	Армировка за ограда, стъпала	кг	608,60
3	Котраж за ограда и за нови подпорни стени, стъпала	м2	81,00
4	Метални оградни пана Н=1,6м по детайл	м	540,60
5	Метална пешеходна врата по детайл с обков	бр.	2,00
6	Метална портална врата по детайл с обков	бр.	1,00
7	Торкретиране и измазване на разрушени участъци 10%	м2	30,00
8	Оформяне на бетонова шапка към съществуваща бетонова основа	м	450,00
9	Доставка и полагане на клинкерни плочи 25/6/6мм за облицовка двустранно в/у бетонова основа на ограда, нова бетонова шапка и кашпа	м2	880,80
10	Доставка и монтаж на декоративни елементи от трислоен 19мм HDPE до 0.5m2 /бухал/	бр.	4,00

"ТЮРЕС КОНСУЛ" ООД
ЕИК 108686

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-06, 14/04.03.2013г.

Подпис: Адрес: Управляем: /инж. Рамзи Тахир/

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТ



М. Т. С.

2015г.



23.09.2015г. *[Signature]*
Група със съдружници