2441

2442

2817

2760

ВХОД/ИЗХОД

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

подмяна на оградни ажурни пана и врати

ул. Райко Жинзифов

транспортен ВХОД/ИЗХОД

беседка

В

А

ОБЩА ПЛОЩАДКА ЗА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

сцена

СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ”

ел.табло

надзиждане на основна ограда със скокове, подмяна на оградни ажурни пана

реш.

кашпа с места за сядане по детайл

подмяна за реш.

линейна решетка

английски двор

нов ВХОД/ИЗХОД

разбива се

същ.подпорна стена

нови надлъжни дървени седалки

същ.спортна площадка за футбол на малки вратички

игрища за волейбол и баскетбол

спортна стена – мет.конструкция комб. баскетболен кош и футболна врата по тех.спец.

игрище за гимнастика с каучукова настилка

СКОК ОТ МЯСТО

фитнес на открито

писта за бягане

тенис на маса

надзиждане на основни ограда със скокове, подмяна на оградни ажурни пана и врати

ВХОД/ИЗХОД

новите стъпала и решетки са в червен цвят

ЛЕГЕНДА

- БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 20/10/6см ЦВЯТ СИВ / на цим.пясъчен р-р/
- НОВА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА
- САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА - 4см
- БЕТ. НАСТИЛКА
- АКРИЛНА НАСТИЛКА
- НОВИ ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 50/20/8см
- НОВИ БОРДЮРИ 50/20/18см
- РУЛОННА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА
- ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
- СЪЩЕСТВУВАЩО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО
- СЪЩЕСТВУВАЩО ИГЛОЛИСТНО ДЪРВО
- НОВОПРОЕКТИРАНО ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО
- НОВОПРОЕКТИРАНО ИГЛОЛИСТНО ДЪРВО
- НОВОПРОЕКТИРАНИ ХРАСТИ - МАСИВ
- НОВОПРОЕКТИРАНИ ХРАСТИ - /жив плет/
- СЪЩЕСТВУВАЩИ ХРАСТИ - МАСИВ
- СЪЩЕСТВУВАЩ ЖИВ ПЛЕТ
- ПЕЙКИ С ОБЛЕГАЛКА И ПОДЛАКЪТНИЦИ - 180см готово по тех.спецификация
- КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ ПО ТЕХ.СПЕЦИФ.
- ПЕЙКИ ПО КОНСТРУКТИВЕН ДЕТАЙЛ
- ПАРКИНГ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
- А — Възстановяване на водна площ на нива - облицовка с цветна мозайка
- В — ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА
- Т1 - Т8 — НОМЕРА НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ НА ОГРАДАТА
- ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект.
Доклад за проекта
от...

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
М. ТОПЧИЕВА
дата 2015г.
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ" УПИ I КВ. 260 В ГРАД КЪРДЖАЛИ"

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: СИТУАЦИОНЕН ПЛАН /Алейна мрежа/ — М 1:250

Представляващ ДЗЗД	Валентин Денев		Част : ПиБ
Съгласували: Архитектура	арх. Св. Герганов		Фаза: РИП
Конструкции	инж. А. Петрова		
Паркоустройство	л.арх. Д. Денева		Чертеж №: 1
ВиК	инж.В.Христова		
Електро	инж. М. Симеонов		Дата: 11.2014г.
ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска		
Геодезия	инж. В. Русанов		