



1. Изработката и монтажа на оградните пана да се съобрази с нивелацията на съществуващата бетонова основа.
2. Оградните пана да се грундират с антикорозионен грунд, след което да се боядисат прахово с лак за метал - указан в проекта
3. След поставяне на оградата да се монтират декоративни елементи от трислоен 19mm HDPE, без да се използват стикери.

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА:

\Мреж\проекти\проекти 2014\Кърджали\У-зид Овчов Панаев\АРХИТЕКТУРА\Рази-DWG\Printed image 61.png			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ			
ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ УПИ I КВ. 260 В ГРАД КЪРДЖАЛИ”			
КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"			
ЧЕРТЕЖ : ДЕТАЙЛ ОГРАДА			М 1:20
Съгласували	Представяващ ДЗЗД	Валентин Денев	Част :
	Архитектура	арх. Св. Герганов	ПИБ
	Конструкции	инж. А. Петрова	Фаза:
	Паркоустройство	л.арх. Д. Денева	РИП
	ВиК	инж. Д. Дишев	Чертеж №:
	Електро	инж. М. Симеонов	/
	ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	Дата:
	Геодезия	инж. В. Русанов	11.2014г.