

Обществена поръчка: Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект "Техническа помощ за развитието на гр.Кърджали", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. по обособени позиции

Обособена позиция 4: Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "П.Р. Славейков" в с.УНИТ, кв.260 гр.Кърджали

Възложител: Община Кърджали

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАМ

Гл.архитект.....
 23.09/2012
 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
 Доклад за сметка за съответствие
 от.....
 17.09.2012

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Сума
Демонтаж					
1	Демонтаж водогреен котел , нарязване и освобождаване на помещението	бр	2		0,00
2	Демонтаж фукс	бр	2		0,00
3	Демонтаж бойлер , нарязване и освобождаване	бр	2		0,00
4	Демонтаж на отоплителна инсталация	бр	1		0,00
Котелно и тръбна мрежа					
4	Доставка и монтаж чугунен водогреен котел 600kW /полезна мощност/ триходов	бр.	1		0,00
5	Доставка и монтаж чугунен водогреен котел 400kW /полезна мощност/ триходов	бр.	1		0,00
6	Управление за една смесителна зона	бр	2		0,00
7	Трипътен смесителен вентил / повишаване температурата на връщащата вода/	бр	2		0,00
8	Табло за управление котел с двустепенна горелка	бр	2		0,00
9	Доставка на нафтова двустепенна 200 -690kW	бр.	1		0,00
10	Доставка на нафтова горелка 120-440kW	бр.	1		0,00
11	Монтаж на нафтова горелка	бр.	2		0,00
12	Доставка и монтаж на манометър	бр	2		0,00
13	Доставка и монтаж на термометър	бр	2		0,00
14	Доставка и монтаж на бъртерфлай клапа Dn 65 комплект с фланци и уплътнения	бр	5		0,00
15	Доставка и монтаж на филтър Dn 65 комплект с фланци и уплътнения	бр	1		0,00
16	Доставка и монтаж на възвратна клапа Dn 65 комплект с фланци и уплътнения	бр	1		0,00
17	Доставка и монтаж на бъртерфлай клапа Dn 80 комплект с фланци и уплътнения	бр	5		0,00

18	Доставка и монтаж на филтър Dn 80 комплект с фланци и уплътнения	бр	1		0,00
19	Доставка и монтаж на възвратна клапа Dn 80 комплект с фланци и уплътнения	бр	1		0,00
20	Доставка и монтаж на буферен съд 1м³	бр	1		0,00
21	Доставка и монтаж на бърфорлай клапа Dn 100 комплект с фланци и уплътнения	бр	4		0,00
22	Доставка и монтаж на кран сферичен 1"	бр	3		0,00
23	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1"	бр	1		0,00
24	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4"	бр	6		0,00
25	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/4"	бр	2		0,00
26	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/2"	бр	3		0,00
27	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/2"	бр	1		0,00
28	Доставка и монтаж на кран сферичен 2"	бр	6		0,00
29	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2"	бр	2		0,00
30	Разпределителен / събирателен колектор Dn 150 с следните изводи: Dn 80 - бр. 1 Dn 50 - бр. 2 Dn 40 - бр. 1 Dn 32 - бр. 2 Dn 25 - бр. 1	бр	2	0,00	0,00
31	Доставка и монтаж на помпа с параметри V=20 m³/h и напор H= 2mH₂O Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=30m³/h и напор H= 2.5 mH₂O Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=1.5m³/h и напор H= 4.0mH₂O Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=3.30m³/h и напор H= 3.0mH₂O Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=6.78m³/h и напор H= 5.61mH₂O Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=5.21m³/h и напор H= 4.8mH₂O Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=3.68m³/h и напор H= 4.30mH₂O Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=11.96 m³/h и напор H= 5.61mH₂O Доставка и монтаж бойлер 1000л с две серпентини и ел. нагревател Доставка и монтаж панел колектор селективен 2.5 m²	бр	1		0,00
32	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=30m³/h и напор H= 2.5 mH₂O	бр	1		0,00
33	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=1.5m³/h и напор H= 4.0mH₂O	бр	1		0,00
34	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=3.30m³/h и напор H= 3.0mH₂O	бр	2		0,00
35	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=6.78m³/h и напор H= 5.61mH₂O	бр	1		0,00
36	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=5.21m³/h и напор H= 4.8mH₂O	бр	1		0,00
37	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=3.68m³/h и напор H= 4.30mH₂O	бр	1		0,00
38	Доставка и монтаж на помпа със следните параметри V=11.96 m³/h и напор H= 5.61mH₂O	бр	1		0,00
39	Доставка и монтаж бойлер 1000л с две серпентини и ел. нагревател	бр	1		0,00
40	Доставка и монтаж панел колектор селективен 2.5 m²	бр.	5		0,00
41	Доставка и монтаж стойка за 5бр. панел колектор	бр.	1		0,00
42	Доставка и монтаж помпена група	бр.	1		0,00
43	Доставка и монтаж соларно управление	бр.	1		0,00
44	Доставка и монтаж автоматичен бърз обезвъздушител	бр.	1		0,00

45	Доставка и монтаж соларен клапан 1"	бр.	1		0,00
46	Топлоносеща течност PG	л.	60		0,00
47	Доставка и монтаж разширителен съд соларен 50 л.	бр.	1		0,00
48	Доставка и монтаж тръбен път	м	76		0,00
49	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1/2"	м	2344		0,00
	включително укрепваща конструкция и фритинги				
50	Доставка и монтаж на тръба черна газова 3/4"	м	844		0,00
	включително укрепваща конструкция и фритинги				
51	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1"	м	249,4		0,00
	включително укрепваща конструкция и фритинги				
52	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1 1/4" включително укрепваща конструкция и фритинги	м	95,2		0,00
53	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1 1/2" включително укрепваща конструкция	м	144,9		0,00
54	Доставка и монтаж на тръба черна газова 2" включително укрепваща конструкция	м	222,9		0,00
55	Доставка и монтаж на тръба черна газова Du 65" включително укрепваща конструкция	м	54,6		0,00
56	Доставка и монтаж на тръба черна газова Du 80 включително укрепваща конструкция	м	108,8		0,00
57	Доставка и монтаж на бърфлай клапа 3"	бр	5		0,00
58	Доставка и монтаж на филтър 3"	бр	1		0,00
59	Доставка и монтаж на бърфлай клапа 2"	бр	2		0,00
60	Доставка и монтаж на кран сферичен 3/4" DN20	бр	2		0,00
61	Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2" DN15	бр	8		0,00
62	Доставка и монтаж на манометър 1/2" 0÷4 bar	бр	2		0,00
63	Окабеляване котелно	бр	1		0,00
64	Хидравлична проба	м	4064		0,00
65	Пуск и настройка на нафтова горелка	бр	1		0,00
Комин топлоизолацион					0,00
66	Коляно за комин	бр	3		0,00
67	Тройник за комин 45°	бр	1		0,00
68	Дренажна тапа за комин	бр	1		0,00
69	Ревизия за комин	бр	1		0,00
70	Прав елемент за комин L=1000	бр	6		0,00
71	Скоба укрепваща за комин	бр	12		0,00
72	Скоба стягаща за комин	бр	14		0,00
Радиатори					0,00
73	Алуминиев радиатор H500 5 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	7		0,00
74	Алуминиев радиатор H500 10 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	122		0,00
75	Алуминиев радиатор H500 12 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвъздушител и конзоли за стена	бр.	90		0,00

76	Алуминиев радиатор H500 15 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвздушител и конзоли за стена	бр.	120		0,00
77	Алуминиев радиатор H500 20 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвздушител и конзоли за стена	бр.	47		0,00
78	Алуминиев радиатор H500 22 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвздушител и конзоли за стена	бр.	2		0,00
79	Алуминиев радиатор H500 25 глидера окомплектован с тапи ръчен обезвздушител и конзоли за стена	бр.	1		0,00
80	Радиаторен вентил термостатичен + термоглава + радиаторен вентил секретен	бр.	389		0,00
Общо без ААС					0,00
ААС					0,00
Общо с ААС					0,00

23/03/2014

ТЮРЕС КОНСУЛТ

