

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Данни за Възложителя

Община Кърджали
Кмет на Община Кърджали
бул. "България" №41,
Кърджали ПК6600,
България
Тел.: +359/ 0361 67330
Факс: +359/ 0361 65540

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка, „**Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година**”, е избор на изпълнители на строителни и ремонтни работи на детски градини и училища обособени в отделни позиции.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	стойност без ДДС	стойност с ДДС
1	РЕМОНТНИ РАБОТИ В СГРАДА НА ЦДГ "ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ", ГР.КЪРДЖАЛИ	12 500 лв	15 000 лв
2	РЕМОНТ НА КУХНЕНСТИ БЛОК В ОДЗ "ОРФЕЙ", ГР.КЪРДЖАЛИ	27 500 лв	33 000 лв
3	"ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В ОДЗ "ЯН БИБИАН", ГР.КЪРДЖАЛИ	33 333.33 лв	40 000 лв
4	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ЦДГ "ЩАСТИЕ", ГР.КЪРДЖАЛИ	29 166.67 лв	35 000 лв
5	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ЦДГ "ЗДРАВЕЦ", ГР.КЪРДЖАЛИ	16 666.67 лв	20 000 лв
6	"РЕМОНТ ОГРАДА НА ЦДГ "ЧАЙКА", ГР.КЪРДЖАЛИ"	16 666.67 лв	20 000 лв
7	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ НА ОУ С.ЕНЧЕЦ", ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ	26 666.67 лв	32 000 лв
8	"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ЦДГ С.РАНИ ЛИСТ"	10 833.33 лв	13 000 лв
9	"РЕМОНТ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ НА В ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ", ГР.КЪРДЖАЛИ	25 000 лв	30 000 лв

10	ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ-3, ГР. КЪРДЖАЛИ	12 500 лв	15 000 лв
11	"РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ БЛОК В ЦДГ С.ТРИ МОГИЛИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ"	10 000 лв	12 000 лв
	Обща стойност	220 833.34 лв	265 000 лв

МАКСИМАЛЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: предметът на поръчката следва да бъде изпълнен не по-късно от 31.12.2015 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И ПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ РАБОТИ:

Кратко описание

През настоящата 2015год. Община Кърджали ще възложи работата по ремонт и възстановяване и освежаване на 9 детски градини, 1 училище и 1 ученическо общежитие, съгласно задания на Възложителя.

Оценяването и възлагането на обществената поръчка ще се извърши по обособени позиции, посочени в публичната покана.

Участниците подават предложения за една или няколко обособени позиции.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

ОБЕКТ : "РЕМОНТНИ РАБОТИ В СГРАДА НА ЦДГ "ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ", ГР.КЪРДЖАЛИ"

номер	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСИЛКА ОТ ГНАЙС	м2	112,00		
2	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С КЪРТАЧ	м3	28,00		
3	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ ДО 50М	м3	28,00		
4	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3.П НА 3М.ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2М.ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ	м3	83,00		
5	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С КОЛИЧКИ ДО 50М	м3	83,00		
6	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И БОКЛУЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 10КМ.	м3	28,00		
7	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 10КМ.	м3	83,00		
8	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА	м2	13,00		

9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ОТ Ф6-12ММ ОТ СТОМАНА АІ АІІ	кг	88,00		
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В15 ЗА СЪЛБИЩА	м3	4,50		
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ОСНОВА НА ПЛОЧНИК	м2	11,20		
12	НАПРАВА НА НАСТИЛКА ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	112,00		
13	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С EPS 8CM.ВКЛ.ШПАКЛОВКА С МРЕЖА	м2	44,60		
14	ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА	м2	44,60		
15	НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ПО ВЪНШНИ СЪЛБИЩА	м2	11,00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН АЛУМ.ПАРАПЕТ С ВИС.1М.	м	8,00		
	ВСИЧКО:				
	печалба %:				
	ВСИЧКО:				
	ДДС 20%				
	Общо:				

Минимален срок за изпълнение : **10 календарни дни**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

ОБЕКТ:"РЕМОНТ НА КУХНЕНСТИ БЛОК В ОДЗ "ОРФЕЙ", ГР.КЪРДЖАЛИ"

номер	наиманование	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена	Обща цена
	КУНЕНСКИ БЛОК				
1	РАЗРУШАВАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	м2	46,00		
2	ДЕМОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ УРЕДИ И АМОРТИЗИРАНА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТЪЛАЦИЯ - ВКЛ.ПРЕНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ	бр	1,00		
3	ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	21,60		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА МЕТАЛНА ДОГРАМА	м2	2,75		
5	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД С КАСА	бр	7,00		
6	ДЕМОНТИРАНЕ НА СМЕС.БАТИЯ - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр	7,00		
7	НАПРАВА УЛЕЙ В ТУХЛ.СТЕНА	м	32,00		

8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТРЪБИ Ф20 В ГОТОВ УЛЕЙ - ЗА ТОПЛА ВОДА	м	32,00		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТРЪБИ Ф20 В ГОТОВ УЛЕЙ - ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	32,00		
10	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА	м2	2,90		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф32	м	24,00		
12	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОДОВ СИФОН Ф110	бр	6,00		
13	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОДОВ СИФОН Ф50	бр	4,00		
14	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВАРО-ЦИМ.МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	46,00		
15	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	15,00		
16	ДЕМОНТАЖ НА ТОЛА.СЕДАЛО С КАЗАНЧЕ	бр	1,00		
17	ДЕМОНТИРАНЕ НА ТОАЛ.УМИВАЛНИК	бр	1,00		
18	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАКА С ДЕБ.ДО 4СМ.	м2	54,00		
19	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ, ВИС.ДО 1,8М.	м2	113,50		
20	Д-КА И М-Ж НА ПОДОВ СИФОН Ф110	бр	6,00		
21	Д-КА И М-Ж НА ПОДОВ СИФОН Ф50	бр	4,00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ЗА МИВКИ	бр	6,00		
23	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ НА ЛЕПИЛО	м2	54,00		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	21,60		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХННЕСКИ ШУБЕР ОТ PVC	м2	2,75		
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ОТ PVC ПРОФИЛИ	м2	23,80		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ PVC С ШИРИНА ДО 15СМ.	м	10,80		
28	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 20СМ.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ, С ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ - ВЪТРЕШНО	м	228,10		
29	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 15СМ.ОКОЛО ПРОЗОРЦИ-ВЪНШНО	м	88,90		
30	ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ СТАРА МАЗИЛКА С КОНТАКТЕН ГРУНД - СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	73,00		
31	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	73,00		
32	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	341,00		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИ.ОСВ.ТЯЛО 2Х36-ВЛАГОУСТ.	бр	10,00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВИВЛАЖНО ОСВ.ТЯЛО - АПЛИК	бр	5,00		
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	бр	7,00		
36	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КОНТАКТ-ЕДИНИЧЕН	бр	14,00		
37	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КЛЮЧ-ЕДИНИЧЕН	бр	12,00		
38	НАСТИЛКА С ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ,ВКЛ.ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м2	34,10		
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛ.СЕДАЛО С КАЗАНЧЕ	бр	1,00		

40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УМИВАЛНИК - СРЕДЕН ФОРМАТ	бр	1,00		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр	1,00		
42	НАТОВАРВЗАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 50М.	м3	6,00		
43	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 7КМ.	м3	6,00		
	СПАЛНЯ И ЗАНИМАЛНЯ				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	32,50		
2	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД С КАСА	бр	1,00		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	29,00		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ОТ PVC ПРОФИЛИ	м2	5,80		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ PVC С ШИРИНА ДО 15СМ.	м	14,00		
6	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 20СМ.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ, С ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ - ВЪТРЕШНО	м	61,40		
7	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 15СМ.ОКОЛО ПРОЗОРЦИ-ВЪНШНО	м	44,00		
8	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	31,00		
9	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	211,00		
	Всичко :				
	Печалба %				
	Всичко:				
	ДДС 20%				
	Общо :				

Минимален срок за изпълнение : 15 календарни дни

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

ОБЕКТ: "ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В ОДЗ "ЯН БИБИЯН", ГР.КЪРДЖАЛИ"

Позиция	Вид работа	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	ПОКРИВ ЯСЛЕНА ГРУПА				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ГРЪМОТОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	249,00		
2	СЪБИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ФИЛЦ ОТ ПОКРИВ	м3	12,50		

3	ДЕМОМТИРАНЕ НА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	249,00		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБШИВКА ОТ ЛАМАРИНА	м	86,00		
5	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОСТ.КАЗАНЧЕТА	бр	4,00		
6	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОСТ.ТРЪБИ	м	26,00		
7	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОЛУЦИ	м	46,00		
8	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА ДО 4СН.ПО ПОКРИВИ, ТЕРАСИ И ДР. - 30%	м2	74,70		
9	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД ПО ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПЛОСКОСТИ	м2	269,00		
10	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 2 ПЛАСТТА ВОАЛИТ (С ДЕБ. 1- ВИ ПЛАСТ - 3ММ, 2-РИ 3,5ММ) НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ, 2- РИ ПЛАСТ С ПОСИПКА	м2	269,00		
11	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ,КАЛКАНИ, УЛАМИ И ДР.	м	86,00		
12	ВОДОСТ.КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр	4,00		
13	ДОСТАВКА И М-Ж НА ВОДОСТ.ТРЪБИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	26,00		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	46,00		
15	ВЪНШНА ВАРО-ЦИМ.МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	5,40		
16	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЪМОТОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	249,00		
17	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	22,00		
	ВСИЧКО:				
	ПОКРИВ КОРИДОР				
1	ДЕМОМТИРАНЕ НА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	23,00		
2	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБШИВКА ОТ ЛАМАРИНА	м	53,50		
3	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА ДО 4СМ.ПО ПОКРИВИ, ТЕРАСИ И ДР.	м2	23,00		
4	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 1 ПЛАСТТА ВОАЛИТ С ДЕБ. 3,5ММ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ,С ПОСИПКА	м2	139,00		
5	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ,КАЛКАНИ, УЛАМИ И ДР.	м	53,50		
	ВСИЧКО:				
	ГРУПА				
	СПАЛНЯ И ЗАНИМАЛНЯ				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	41,40		
2	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД С КАСА	бр	3,00		
3	ДЕМОНТИРАНЕ НА ЛАМПЕРИЯ ПО СТЕНИ	м2	8,40		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПРАГ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА-С ШИРИНА ДО 30СМ.	м	26,80		
5	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ	м2	110,00		
6	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	13,00		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	41,40		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ОТ PVC ПРОФИЛИ	м2	9,60		

9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ PVC, С ШИРИНА ДО 15CM.	м	26,80		
10	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 20CM.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ, С ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ - ВЪТРЕШНО	м	138,10		
11	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 15CM.ОКОЛО ПРОЗОРЦИ-ВЪНШНО	м	76,60		
12	ОЧУКВАНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	223,70		
13	ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ СТАРА МАЗИЛКА С КОНТАКТЕН ГРУНД - СТЕНИ И ТАВАН	м2	223,70		
14	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	223,70		
15	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	223,70		
16	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	223,70		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИ.ОСВ.ТЯЛО - 2X36	бр	13,00		
18	НАСТИЛКА С ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ,ВКЛ.PVC ПЕРВАЗИ	м2	110,00		
19	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КОНТАКТ-ЕДИНИЧЕН	бр	6,00		
20	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КЛЮЧ-ДВОЕН	бр	2,00		
21	БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ - ДВУКРАТНО	м2	11,40		
22	НАТОВАРВЗАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 50М.	м3	3,00		
23	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 7КМ.	м3	3,00		
	КОРИДОР				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	1,35		
2	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПРАГ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА-С ШИРИНА ДО 30CM.	м	1,20		
3	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ	м2	16,30		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	1,00		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	1,35		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ PVC, С ШИРИНА ДО 15CM.	м	1,20		
7	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 20CM.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ, С ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ - ВЪТРЕШНО	м	4,60		
8	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 15CM.ОКОЛО ПРОЗОРЦИ-ВЪНШНО	м	4,60		
9	ОЧУКВАНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	74,20		
10	ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ СТАРА МАЗИЛКА С КОНТАКТЕН ГРУНД - СТЕНИ И ТАВАН	м2	74,20		
11	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	74,20		
12	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	74,20		
13	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	74,20		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИ.ОСВ.ТЯЛО - 2X36	бр	1,00		
15	НАСТИЛКА С ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ,ВКЛ.PVC ПЕРВАЗИ	м2	16,30		
16	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КЛЮЧ-ЕДИНИЧЕН	бр	1,00		

	ОФИС				
1	РАЗРУШАВАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	м2	13,80		
2	ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	4,65		
3	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД С КАСА	бр	1,00		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА СМЕС.БАТИЯ - КУХНЕНСКА	бр	2,00		
5	НАПРАВА УЛЕЙ В ТУХЛ.СТЕНА	м	4,40		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТРЪБИ Ф20 В ГОТОВ УЛЕЙ - ЗА ТОПЛА ВОДА	м	4,40		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТРЪБИ Ф20 В ГОТОВ УЛЕЙ - ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	4,40		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф50	м	2,00		
9	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВАРО-ЦИМ.МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	13,80		
10	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	1,00		
11	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ	м2	13,80		
12	НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО	м2	6,30		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	4,65		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ОТ PVC ПРОФИЛИ	м2	1,80		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ PVC, С ШИРИНА ДО 15CM.	м	2,65		
16	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 20CM.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ, С ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ - ВЪТРЕШНО	м	13,70		
17	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 15CM.ОКОЛО ПРОЗОРЦИ-ВЪНШНО	м	8,80		
18	ОЧУКВАНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	46,30		
19	ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ СТАРА МАЗИЛКА С КОНТАКТЕН ГРУНД - СТЕНИ И ТАВАН	м2	46,30		
20	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	46,30		
21	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	46,30		
22	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	46,30		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВИВЛАЖНО ОСВ.ТЯЛО - АПЛИК	бр	1,00		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХН.СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	бр	2,00		
25	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КОНТАКТ-ЕДИНИЧЕН	бр	3,00		
26	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КЛЮЧ-ДВОЕН	бр	1,00		
27	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 50М.	м3	1,00		
28	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 7КМ.	м3	1,00		
	общо:				
	Всичко :				
	Печалба %				
	Всичко:				

	ДДС 20%				
	Общо :				

Минимален срок за изпълнение : **18 календарни дни**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4

ОБЕКТ: "ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ И ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ В ОДЗ "ЩАСТИЕ", ГР.КЪРДЖАЛИ"

номер	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ПОКРИВ				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ГРЪМОТОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	392,00		
2	СЪБИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ФИЛЦ ОТ ПОКРИВ	м3	16,00		
3	ДЕМОНТИРАНЕ НА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	43,20		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБШИВКА ОТ ЛАМАРИНА	м	13,40		
5	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОСТ.КАЗАНЧЕТА	бр	6,00		
6	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОСТ.ТРЪБИ	м	39,00		
7	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОЛУЦИ	м	96,00		
8	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА ДО 4СМ.ПО ПОКРИВИ, ТЕРАСИ И ДР.	м2	43,20		
9	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД ПО ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПЛОСКОСТИ	м2	392,00		
10	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 2 ПЛАСТТА ВОАЛИТ (С ДЕБ. 1- ВИ ПЛАСТ - 3ММ, 2-РИ 3,5ММ) НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ, 2- РИ ПЛАСТ С ПОСИПКА	м2	392,00		
11	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ,КАЛКАНИ, УЛАМИ И ДР.	м	13,40		
12	ВОДОСТ.КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр	6,00		
13	ДОСТАВКА И М-Ж НА ВОДОСТ.ТРЪБИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	39,00		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	96,00		
15	ВЪНШНА ВАРО-ЦИМ.МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	9,40		
16	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЪМОТОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	392,00		
17	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	22,60		
	ВСИЧКО:				
	СПАЛНЯ И ЗАНИМАЛНЯ				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	47,50		
3	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД С КАСА	бр	3,00		
5	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПРАГ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА-С ШИРИНА ДО 30СМ.	м	28,00		

6	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ	м2	102,00		
7	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	12,00		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	47,50		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ОТ PVC ПРОФИЛИ	м2	6,40		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ PVC, С ШИРИНА ДО 15CM.	м	28,00		
11	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 20CM.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ, С ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ - ВЪТРЕШНО	м	136,00		
12	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 15CM.ОКОЛО ПРОЗОРЦИ-ВЪНШНО	м	83,00		
13	ОЧУКВАНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	254,00		
14	ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ СТАРА МАЗИЛКА С КОНТАКТЕН ГРУНД - СТЕНИ И ТАВАН	м2	254,00		
15	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	254,00		
16	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	254,00		
17	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	254,00		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИ.ОСВ.ТЯЛО - 2X36	бр	12,00		
19	НАСТИЛКА С ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ,ВКЛ.PVC ПЕРВАЗИ	м2	102,00		
20	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КОНТАКТ-ЕДИНИЧЕН	бр	5,00		
21	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КЛЮЧ-ДВОЕН	бр	2,00		
22	БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ - ДВУКРАТНО	м2	12,20		
23	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 50М.	м3	3,00		
24	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 7КМ.	м3	3,00		
	всичко:				
	Всичко :				
	Печалба %:				
	Всичко :				
	ДДС 20%				
	Общо :				

Минимален срок за изпълнение : 13календарни дни

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5

ОБЕКТ: "ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ И ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В ЦДГ "ЗДРАВЕЦ", ГР.КЪРДЖАЛИ"

Позиция	Вид работа	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	ПОКРИВ				
1	СЪБИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ФИЛЦ ОТ ПОКРИВ	м3	10,40		
2	ДЕМОМТИРАНЕ НА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	42,00		
3	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБШИВКА ОТ ЛАМАРИНА	м	23,00		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОСТ.КАЗАНЧЕТА	бр	4,00		
5	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОСТ.ТРЪБИ	м	24,00		
6	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОЛУЦИ	м	44,50		
7	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА ДО 4СМ.ПО ПОКРИВИ, ТЕРАСИ И ДР.	м2	42,00		
8	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД ПО ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПЛОСКОСТИ	м2	245,50		
9	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 2 ПЛАСТТА ВОАЛИТ (С ДЕБ. 1- ВИ ПЛАСТ - 3ММ, 2-РИ 3,5ММ) НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ, 2- РИ ПЛАСТ С ПОСИПКА	м2	245,50		
10	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ,КАЛКАНИ, УЛАМИ И ДР.	м	23,00		
11	ВОДОСТ.КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр	4,00		
12	ДОСТАВКА И М-Ж НА ВОДОСТ.ТРЪБИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	24,00		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	44,50		
14	ВЪНШНА ВАРО-ЦИМ.МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	5,40		
15	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	19,00		
	ВСИЧКО:				
	СПАЛНЯ И ЗАНИМАЛНЯ				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	28,00		
2	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД С КАСА	бр	4,00		
3	ДЕМОНТИРАНЕ НА ЛАМПЕРИЯ ПО СТЕНИ	м2	7,40		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПРАГ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА-С ШИРИНА ДО 30СМ.	м	17,40		
5	ЗАЩИТНО ПОКРИВАНЕ С ПОЛИЕТИЛЕН	м2	76,60		
6	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	13,00		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ СЪС СЪГЛОПАКЕТ	м2	28,00		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ОТ PVC ПРОФИЛИ	м2	7,50		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗРЕЧНИ ДЪСКИ ОТ PVC, С ШИРИНА ДО 15СМ.	м	17,40		
10	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 20СМ.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ, С ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ - ВЪТРЕШНО	м	86,50		

11	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 15СМ.ОКОЛО ПРОЗОРЦИ-ВЪНШНО	м	76,50		
12	ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ СТАРА МАЗИЛКА С КОНТАКТЕН ГРУНД - СТЕНИ И ТАВАН	м2	177,00		
13	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	177,00		
14	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	177,00		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИ.ОСВ.ТЯЛО - 2Х36	бр	13,00		
16	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КОНТАКТ-ЕДИНИЧЕН	бр	6,00		
17	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КЛЮЧ-ДВОЕН	бр	2,00		
18	БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ - ДВУКРАТНО	м2	9,90		
19	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 50М.	м3	3,00		
20	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 7КМ.	м3	3,00		
	общо:				
	Всичко :				
	Печалба %				
	Всичко:				
	ДДС 20%				
	Общо :				

Минимален срок за изпълнение : 12 календарни дни

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6

ОБЕКТ : "РЕМОНТ ОГРАДА НА ЦДГ "ЧАЙКА", ГР.КЪРДЖАЛИ"

номер	име	мярка	к-во	цена	стойност
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ОГРАДА ОТ СТОМАНОБЕТОНИ КОЛОВЕ И ОГРАДНА МРЕЖА	м	34,00		
2	РАЗВАЛЯНЕ НА СТОМАНОБЕТОН В ОСНОВИ С ЕЛ.КЪРТАЧ	м3	18,00		
3	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	62,00		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ	м3	12,40		
5	ИЗКОП С БАГЕР ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТРАСПОРТ	м3	18,00		
6	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ	м2	152,00		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМИРОВАКА ОТ Ф6 ДО Ф12 , СТОМАНА АІ И АІІІ	кг	284,00		
8	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА, С ДЕБ.25СМ.	м3	1,20		
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БЕТОН В20	м3	25,20		
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА	м3	12,00		

11	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ,ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ	м3	8,00		
12	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	48,00		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ - ТЕЖЪК ТИП - ПАНА С Р-РИ 190/80СМ.	м	34,00		
14	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	7,20		
15	НАПРАВА НА ТРОТОАР С ПЛОЧИ 30/30/4	м2	62,00		
16	МИНЕРАЛНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВА СТЕНА,ВКЛ.ГРУНДИРАНЕ	м2	95,70		
	Всичко :				
	Печалба %				
	Всичко :				
	ДДС 20%				
	Общо :				

Минимален срок за изпълнение : 12 календарни дни

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

ОБЕКТ: "ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ НА ОУ С.ЕНЧЕЦ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ"

номер	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ГРЪМОТОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м2	894,00		
2	СЪБИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ФИЛЦ ОТ ПОКРИВ	м3	17,00		
3	ДЕМОМТИРАНЕ НА БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	112,00		
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА	м2	12,30		
5	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОСТ.КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	бр	8,00		
6	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОСТ.ТРЪБИ	м	64,00		
7	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	114,00		
8	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА ДО 4СМ.ПО ПОКРИВИ, ТЕРАСИ И ДР. - 10%	м2	112,00		
9	ГРУНДИРАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД ПО ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ПЛОСКОСТИ	м2	894,00		
10	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 2 ПЛАСТТА ВОАЛИТ (С ДЕБ. 1- ВИ ПЛАСТ - 3ММ, 2-РИ 3,5ММ) НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ, 2- РИ ПЛАСТ С ПОСИПКА	м2	894,00		
11	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ,КАЛКАНИ, УЛАМИ И ДР.	м2	12,30		

12	ВОДОСТ.КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр	8,00		
13	ДОСТАВКА И М-Ж НА ВОДОСТ.ТРЪБИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	64,00		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА	м	114,00		
15	ВЪНШНА ВАРО-ЦИМ.МАЗИЛКА ПО КОМИНИ	м2	14,40		
16	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЪМОТОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ С ИЗОЛИРАН АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК	м2	874,00		
17	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	26,00		
	Всичко :				
	Печалба %				
	Всичко:				
	ДДС 20%				
	Общо :				

Минимален срок за изпълнение : 15 календарни дни

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8

ОБЕКТ: "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ЦДГ С.РАНИ ЛИСТ,ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ"

номер	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	м2	73,00		
2	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА СТЕНА	м3	7,40		
3	РЪЧНИ ИЗКОПИ С ДЪЛБ.ДО 2М. И ШИР.0,60М	м2	43,20		
4	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ	м2	111,00		
5	КОФАРЖ ЗА СЪЛБИЩА	м2	14,20		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф6 20/20	м2	55,00		
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ,НАСТИЛКИ И СТЕНИ	м3	13,00		
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В15 ЗА СЪЛБИЩА	м3	1,80		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРБИКАНИ Ф32, С ДЪЛЖИНА 20СМ.	бр	15,00		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА Ф160	м3	32,00		
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН ЧАКЪЛ	м3	24,00		
13	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С З.П, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ	м3	12,00		
14	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ С ДЪЛБ.ДО 0,50М	м3	12,20		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ОСНОВА НА ПЛОЧНИК	м3	7,30		
16	НАПРАВА НА ПЛОЧНИК С ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ 30/30/4	м2	73,00		

17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ	м	32,00		
18	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 30М.	м3	34,00		
19	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ - ДО 15КМ.	м3	34,00		
	Всичко :				
	Печалба %				
	Всичко:				
	ДДС 20%				
	Общо :				

Минимален срок за изпълнение : 10 календарни дни

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9

ОБЕКТ : "РЕМОНТ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ НА В ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ", ГР.КЪРДЖАЛИ"

номер	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	САНИТАРНИ ВЪЗЛИ				
1	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД С КАСА	бр	9,00		
2	ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	45,00		
3	НАПРАВА НА УЛЕЙ В ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м	56,00		
4	ДЕМОНТАЖ НА СМЕС.БАТЕРИЯ	бр	12,00		
5	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛ.МИВКА	бр	9,00		
6	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛ.СЕДАЛО	бр	12,00		
7	ДЕМОНТАЖ ПОДОВ СИФОН	бр	9,00		
8	ДЕМОНТАЖ НА ОСВ.ТЯЛО	бр	6,00		
9	СЪБИРАНЕ,НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 50М.	м3	6,00		
10	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 10КМ.	м3	6,00		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф20 С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ В ГОТОВ УЛЕЙ / за топла вода/	м	56,00		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф20 С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ В ГОТОВ УЛЕЙ / за студена вода/		56,00		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф32 С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ В ГОТОВ УЛЕЙ	м	12,00		

14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф110 С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ	м	31,00		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТР.ВРАТИ ОТ АЛУМ.ПРОФИЛИ И PVC ПЪЛНЕЖ	м2	15,60		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИТРИНИ ОТ PVC СЪС СТЪКЛОПКАЕТ - НЕОТВАРЯЕМИ	м2	8,10		
17	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ВАРО-ЦИМ.Р-Р ПО КАНАЛИ ОКОЛО ВРАТИ ПРОЗОРЦИ С ШИР.ДО15СМ.	м	142,80		
18	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВАРО- ЦИМ.МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	45,00		
19	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА С ДЕБ.2,5СМ.ПО ПОДОВЕ	м2	52,00		
21	ГРУНДИРАНЕ С КОНТАКТЕН ГРУНД ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	106,70		
22	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	106,70		
24	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	106,70		
25	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ	м2	153,00		
26	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	42,10		
27	НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО	м2	54,00		
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф20	бр	9,00		
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОЛАЛ.СЕДАЛО С ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ - МАЛЪК ФОРМАТ	бр	9,00		
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОЛАЛ.СЕДАЛО С ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ - ГОЛЯМ ФОРМАТ	бр	3,00		
31	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ КАБЕЛ 3Х4ММ2	м	11,30		
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛЕН КАНАЛ PVC 20/25	бр	10,40		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТ.ЕЛ.ПРЕДПАЗИТЕЛ 16А - 1Р	бр	1,00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БОЙЛЕР - 80Л.	бр	1,00		
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛ.МИВКА	бр	9,00		
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО - АПЛИК	бр	6,00		
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН	бр	6,00		
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕС.БАТЕРИЯ	бр	6,00		
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВАНА-ДУШ БАТЕРИЯ	бр	3,00		
	ВСИЧКО:				
	ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ	м2	182,00		
2	ГРУНДИРАНЕ С КОНТАКТЕН ГРУНД ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	204,00		
3	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	204,00		
4	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	204,00		

5	НАСТИЛКА С ЛИНОЛЕУМ И ПОДОБНИ,ВКЛ.ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м2	182,00		
	всичко:				
	печалба %:				
	всичко:				
	ДДС 20%				
	общо:				

Минимален срок за изпълнение : **15календарни дни**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10

ОБЕКТ : "ВЪТРЕШЕН РЕМОТ НА УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ-№3, ГР. КЪРДЖАЛИ"

номер	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
1	ГРУНДИРАНЕ С КОНТАКТЕН ГРУНД ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1067,00		
2	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1067,00		
3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - двукратно	м2	1067,00		
	всичко:				
	печалба %:				
	всичко:				
	ДДС 20%				
	общо:				

Минимален срок за изпълнение : **10 календарни дни**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11

ОБЕКТ: "РЕМОТ НА КУХНЕНСКИ БЛОК В ЦДГ С.ТРИ МОГИЛИ,ОБШИНА КЪРДЖАЛИ"

номер	име	мярка	к-во	ед.цена	стойност
1	РАЗРУШАВАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	м2	31,00		

2	ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	2,20		
3	ДЕМОНТИРАНЕ НА МЕТАЛНА ДОГРАМА	м2	2,30		
4	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД С КАСА	бр	3,00		
5	ДЕМОНТИРАНЕ НА СМЕС.БАТИЯ - КУХНЕНСКА	бр	4,00		
6	НАПРАВА УЛЕЙ В ТУХЛ.СТЕНА	м	24,00		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТРЪБИ Ф20 В ГОТОВ УЛЕЙ - ЗА ТОПЛА ВОДА	м	14,00		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТРЪБИ Ф20 В ГОТОВ УЛЕЙ - ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	14,00		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф32	м	7,00		
10	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОДОВ СИФОН Ф110	бр	4,00		
11	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОДОВ СИФОН Ф50	бр	4,00		
12	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВАРО-ЦИМ.МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	31,00		
13	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	7,00		
14	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА С ДЕБ.ДО 4СМ.	м2	46,00		
15	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ	м2	69,00		
16	Д-КА И М-Ж НА ПОДОВ СИФОН Ф110	бр	4,00		
17	Д-КА И М-Ж НА ПОДОВ СИФОН Ф50	бр	4,00		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ЗА МИВКИ	бр	4,00		
19	НАСТИЛКА С ТЕРАКОТНИ НА ЛЕПИЛО	м2	46,00		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ СЪС СТЪКЛОПАКЕТ	м2	2,20		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХННЕСКИ ШУБЕР ОТ PVC	м2	2,30		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ОТ PVC ПРОФИЛИ	м2	5,40		
23	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 20СМ.ОКОЛО ВРАТИ,ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ, С ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ - ВЪТРЕШНО	м	48,80		
24	ИЗКЪРПВАНЕ НА КАНАЛИ С ШИР.ДО 15СМ.ОКОЛО ПРОЗОРЦИ-ВЪНШНО	м	10,80		
25	ОЧУКВАНЕ НА СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	88,30		
26	ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ СТАРА МАЗИЛКА С КОНТАКТЕН ГРУНД - СТЕНИ И ТАВАН	м2	88,30		
27	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	88,30		
28	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	88,30		
29	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	88,30		
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИ.ОСВ.ТЯЛО 2Х36-ВЛАГОУСТ.	бр	7,00		
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХН.СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	бр	4,00		
32	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КОНТАКТ-ЕДИНИЧЕН	бр	6,00		
33	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛ.КЛЮЧ-ЕДИНИЧЕН	бр	5,00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ ЗА ПРОЗОРЦИ	бр	2,00		
35	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 50М.	м3	6,00		

36	НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 20КМ.	м3	6,00		
	Всичко :				
	Печалба %				
	Всичко:				
	ДДС 20%				
	Общо :				

Минимален срок за изпълнение : 10 календарни дни

Предвидените видове работи включват цялостна или частична подмяна на дървена или метална дограма, изкопни работи, доставка и полагане на бетон, направа на тротоар, топло и хидроизолация, полагане на вътрешна настилка, вътрешни ремонтни действия, направа на вътрешни тоалетни, подмяна на тръби и други видове и количества работи, които са конкретизирани за всеки обект в приложените към документацията количествени сметки. Общата стойност за всеки обект е не по-голяма от предварително обявената и се определя в зависимост от вида и количеството на действително извършените СМР.

Всяка работа включва пълното и завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. Единичните цени на отделните видове работи да се образуват по натуралните разходни норми на УСН-1979 год., ТНС, СЕК или друг стандарт или норма, което да бъде посочено в представеното ценово предложение. При използване на фирменни разходни норми, задължително се прилага обосновка за разходните норми. Приетите единични цени остават постоянни по време на изпълнението на обекта.

Ценообразуващите показатели ще се използват за образуване на цени на работи, които не са включени в настоящата документация, но се налага да се извършат във връзка с нормалното експлоатиране на обекта и са предписани от Възложителя. В този случай се прилагат натуралните разходни норми по УСН-79 год., а при липса на такива, одобрени от Възложителя разходни норми.

Възложителя стриктно ще следи за качеството на извършваните работи. За гарантиране качеството на влаганите материали, към акта за отчитане на извършените работи, освен подробна количествена сметка ще се прилагат и необходимите сертификати за качество на всички основни материали. След завършване на работата изпълнителят в еднодневен срок следва да почисти работната площадка и извози строителните отпадъци.

Материалите годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката са собственост на възложителя, следва да се депонират на указаните от него места в рамките на района, предмет на поръчката.

В случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са пряко свързани с осигуряване безопасността на движението, Възложителя има право да възлага и устно.

Възложителят си запазва правото да променя видовете и количествата на работите по свое усмотрение, съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и съгласно предвидените средства.

Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

При възникване на аварийен ремонт и необходимост от извършване на вид работа, която не е включена в количествената сметка, следва за нея допълнително да се представи анализ на цената, който да се съгласува и приеме от Инвеститорския контрол.

Изпълнителят започва работа в посочения от него срок, но не повече от 3 работни дни, след подписване на договора и осигуряване на условия за законосъобразно започване на строителните работи.

Обща цел - Общата цел на предмета на поръчката е да съдейства за подобряване на достъпността, ефективността и качеството на образованието посредством извършването на строителни и ремонтни работи за поддържане на общинския сграден фонд на посочените учебни заведения.

Изготвил:...../П/.....

/ Н.Вели-гл.специалист в отдел

"ИКС" при Община Кърджали /

